

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ODNOWA CENTRUM KAMIEŃCZYKA</b>			
1.1	45233220-7	<b>CIĄG PIESZY TYP „C,,</b>			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
1		286.52+442.44+136.83+67.08+53.4	m <sup>2</sup>	986.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>986.270</b>
2	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników wjazdu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-09				
1		986.27	m <sup>2</sup>	986.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>986.270</b>
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-03				
1		986.27	m <sup>2</sup>	986.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>986.270</b>
4	KNNR 6	Krawężniki betonowe I OPORNIKI z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej/odcięcie kostki wjazdu odasfalty i łuki /	m		
d.1.	0403-03				
1		8.9+10+6+10+6+1.3*4+2+21.8+16.5+15.9+2*2+45.6+22.5+3+14.1+4.7+13.5*2+15 +100+38+9.5*3+47	m	451.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>451.700</b>
5	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0104-01				
1		940	m <sup>2</sup>	940.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>940.000</b>
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0113-02				
1		940	m <sup>2</sup>	940.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>940.000</b>
7	KNNR 6	Nawierzchnia CHODNIKÓW z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki	m <sup>2</sup>		
d.1.	0502-03				
1		940	m <sup>2</sup>	940.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>940.000</b>
8	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>		
d.1.	0206-01				
1		953.27*0.4	m <sup>3</sup>	381.308	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.308</b>
9	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)	m <sup>3</sup>		
d.1.	0208-01				
1		Krotność = 4 381.31	m <sup>3</sup>	381.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.310</b>
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>		
d.1.	0201-02				
1		3.14*0.75*0.75*2*5+3.14*0.3*0.3*1.5*5	m <sup>3</sup>	19.78200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.78200</b>
11	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II - wariant 1	m <sup>3</sup>		
d.1.	0205-01				
1		3.14*1.2*1.2*2*5+3.14*1*1*1.5*5-19.782	m <sup>3</sup>	48.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.984</b>
12	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m <sup>3</sup>		
d.1.	0317-01				
1		48.984	m <sup>3</sup>	48.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.984</b>
13	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.600 mm z osadnikiem i syfonem-NOWE	szt.		
d.1.	1424-01				
1		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNNR 6	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 2 m	szt.		
d.1.	0604-05				
1		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 4 d.1. 0203-04 1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach,	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNNR-W 4-01 d.1. 0208-0100 1	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>1.2</b>	<b>45233220-7</b>	<b>CIĄG PIESZY TYP „B,,</b>			
17	KNNR 6 d.1. 0101-01 2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
		863	m <sup>2</sup>	863.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>863.000</b>
18	KNNR 6 d.1. 0103-03 2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		863	m <sup>2</sup>	863.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>863.000</b>
19	KNNR 6 d.1. 0404-04 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 czerwone na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		32.4+23.4+2+15.2+4.2*2+15.2*2+6.7*2+2+10.4+4.6+3+17.8+2+15.4+12+12.7*2+29.4*2+7.7*2+18.1*2+15+14+10.4+2*2*5+19.8+16.7	m	424.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.100</b>
20	KNNR 6 d.1. 0104-01 2	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
		822	m <sup>2</sup>	822.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>822.000</b>
21	KNNR 6 d.1. 0105-08 2	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m <sup>2</sup>		
		822	m <sup>2</sup>	822.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>822.000</b>
22	KNNR 6 d.1. 0502-03 2	Nawierzchnia CHODNIKÓW z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki	m <sup>2</sup>		
		822	m <sup>2</sup>	822.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>822.000</b>
23	KNNR 1 d.1. 0206-01 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 863*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	86.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.300</b>
24	KNNR 1 d.1. 0208-01 2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 4 86.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	86.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.300</b>
<b>1.3</b>	<b>45233220-7</b>	<b>CIĄG PIESZY TYP „A,,</b>			
25	KNNR 6 d.1. 0101-01 3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
		340.0	m <sup>2</sup>	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
26	KNNR 6 d.1. 0103-03 3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		340	m <sup>2</sup>	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
27	KNNR 6 d.1. 0404-04 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 czerwone na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		2*3.14*10.4	m	65.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.312</b>
28	KNNR 6 d.1. 0104-01 3	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
		340	m <sup>2</sup>	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNNR 6 d.1. 0105-08 3	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
30	KNNR 6 d.1. 0502-03 3	Nawierzchnia CHODNIKÓW z kostki brukowej betonowej starobruk grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki 340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
31	KNNR 1 d.1. 0206-01 3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 339.62*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 33.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.962</b>
32	KNNR 1 d.1. 0208-01 3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 4 33.96	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 33.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.960</b>
<b>1.4 45233220-7 DOJŚCIE DO POMNIKA- BRUK</b>					
33	KNNR 6 d.1. 0101-01 4	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 112.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.780</b>
34	KNNR 6 d.1. 0404-04 4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 czerwone na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 18.7	m m	 18.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.700</b>
35	KNNR 6 d.1. 0104-01 4	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 112.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.780</b>
36	KNNR 2-31 d.1. 0205-02 4	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm 112.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.780</b>
37	KNNR 1 d.1. 0206-01 4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 112.78*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.278	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.278</b>
38	KNNR 1 d.1. 0208-01 4	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 4 11.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.280</b>
<b>2 45233220-7 ZJAZD DO PRZEPRAWY PROMOWEJ OD KM 0+364 DO KM 0+443</b>					
<b>2.1 ZJAZD Z KOSTKI DŁ 79.0 M</b>					
39	KNNR 1 d.2. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.079	km km	 0.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.079</b>
40	KNNR 6 d.2. 0101-01 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 18*6.3+61*4.8+0.5*5.9*3.3+5.9*3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 435.405	
				<b>RAZEM</b>	<b>435.405</b>
41	KNNR 6 d.2. 0101-03 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 435.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 435.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>435.400</b>
42	KNNR 6 d.2. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 435.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 435.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>435.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNNR 6 d.2. 0403-03 1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		157	m	157.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.000</b>
44	KNNR 6 d.2. 0104-01 1	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
		18*6+61*4.5+0.5*5.9*3.3+5.9*3.3	m <sup>2</sup>	411.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>411.705</b>
45	KNNR 6 d.2. 0113-02 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		411.705	m <sup>2</sup>	411.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>411.705</b>
46	KNNR 6 d.2. 0502-03 1	Nawierzchnia DROGI z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -	m <sup>2</sup>		
		411.705	m <sup>2</sup>	411.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>411.705</b>
47	KNNR 1 d.2. 0206-01 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>		
		435.4*0.4	m <sup>3</sup>	174.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.160</b>
48	KNNR 1 d.2. 0208-01 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
		174.16	m <sup>3</sup>	174.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.160</b>
49	KNNR 1 d.2. 0201-02 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>		
		3.14*0.75*0.75*2*2+3.14*0.3*0.3*1.5*4	m <sup>3</sup>	8.76060	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.76060</b>
50	KNNR 1 d.2. 0205-01 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II - wariant 1	m <sup>3</sup>		
		3.14*1.2*1.2*2*2+3.14*1*1*1.5*4-8.7608	m <sup>3</sup>	28.166	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.166</b>
51	KNNR 1 d.2. 0317-01 1	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m <sup>3</sup>		
		28.166	m <sup>3</sup>	28.166	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.166</b>
52	KNNR 4 d.2. 1424-01 1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.600 mm z osadnikiem i syfonem- NOWE	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
53	KNNR 6 d.2. 0604-05 1	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 2 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
54	KNNR 4 d.2. 0203-04 1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach,	m		
		14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
55	KNNR-W 4-01 d.2. 0208-0100 1	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>3</b>	<b>77310000-6</b>	<b>ZIELEŃ-TRAWA</b>			
<b>3.1</b>		<b>ZIELEŃ</b>			
56	KNNR 6 d.3. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		1880	m <sup>2</sup>	1880.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1880.000</b>
57	KNNR 2-23 d.3. 0204-01 1	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie płaskim	ha		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1880/10000	ha	0.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.188</b>
58 d.3. 1	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m <sup>2</sup>		
		1880	m <sup>2</sup>	1880.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1880.000</b>
59 d.3. 1	KNR 2-23 0208-01	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym	ha		
		0.1880	ha	0.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.188</b>
60 d.3. 1	KNR 2-23 0207-01	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie	ha		
		0.188	ha	0.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.188</b>
61 d.3. 1	KNR 2-23 0207-04	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha		
		0.188	ha	0.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.188</b>
62 d.3. 1	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej	szt.		
		Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa - wariant 1	szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>	<b>45236119-7</b>	<b>URZADZENIE PLACU-BOISKA SPORTOWE</b>			
<b>4.1</b>	<b>45236119-7</b>	<b>BOISKO SPORTOWE DO PIŁKI RĘCZNEJ - TRAWA NATURALNA</b>			
63 d.4. 1	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		26*46	m <sup>2</sup>	1196.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1196.000</b>
64 d.4. 1	KNR 2-23 0204-01	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie płaskim	ha		
		1196/10000	ha	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
65 d.4. 1	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m <sup>2</sup>		
		1196	m <sup>2</sup>	1196.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1196.000</b>
66 d.4. 1	KNR 2-23 0208-01	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym	ha		
		0.1196	ha	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
67 d.4. 1	KNR 2-23 0207-01	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie	ha		
		0.12	ha	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
68 d.4. 1	KNR 2-23 0207-04	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha		
		0.1196	ha	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
69 d.4. 1	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej	szt.		
		Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa - wariant 1	szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4.2</b>	<b>45236119-7</b>	<b>BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ</b>			
70 d.4. 2	KNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.036	
		15*24/10000			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.036</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNNR 1 d.4. 0113-01 2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-wywóz pozostałości 15*24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
72	KNNR 6 d.4. 0101-01 2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-wywóz pozostałości 15*24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
73	KNNR 6 d.4. 0103-03 2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wariant 1  Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wariant 1 360	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
74	KNNR 6 d.4. 0404-03 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (15+24)*2	m  m	  78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
75	KNR 2-23 d.4. 0104-01 2	Podbudowa z kruszyw łamanych - o grubości 15 cm  Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 360	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
76	KNR 2-23 d.4. 0104-03 2	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 3 cm  Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wariant 1 360	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
77	wyc zakł. d.4. 2	nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 18 mm  Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wariant 1 360	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
78	KNR 2-23 d.4. 0309-02 2	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki - wariant 1  Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa - wariant 1 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
79	KNR 2-23 d.4. 0310-04 2	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do siatkówki  Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa - wariant 1 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
80	KNNR 1 d.4. 0206-01 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 360*0.18	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  64.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.800</b>
<b>5</b>	<b>37535000-7</b>	<b>URZADZENIE PLACU- STUDNIA Z KAMIENIA</b>			
<b>5.1</b>		<b>STUDNIA Z KAMIENIA</b>			
81	KALK IND d.5. 1	STUDNIA KAMIENNA OZDOBNA  1	KPL  KPL	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>URZADZENIE PLACU- PLAC ZABAW</b>			
<b>6.1</b>		<b>PLAC ZABAW - W.G WSKAZAŃ INWESTORA</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.6. 1	KALK IND	PLAC ZABAW	KPL		
		1	KPL	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>	<b>45342000-6</b>	<b>BARIERA OCHRONNA</b>			
83 d.7	KNR-W 2-02 1804-12	BARIERA z siatki wysokości 3.5.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 100 mm o rozstawie 2.0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych DO GŁĘBOKOŚCI 1 M Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>