powiat: Wyszkowski
gmina: Wyszków
obręb: Wyszków
dz. nr 4752/3, 4751/3, 4750/3, 4747/2, 4744/2, 4742/2, 4741/2, 4740/2, 4739/2, 4736/5

Mapa do celów projektowych
skala 1:500
sekcja: 253. 443. 252. 2
253. 443. 252. 4

KERG: 2663-186/2009
DER : 1828/2009
Aktualne na dzień: 10. 06. 2009

PRACOWNIA GEODEZYJNA GRAF S.C.
Geodezi Uprawnieni
Grzegorz Hyrycz i Rafał Hyrycz
07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 5A / 2
tel. 029 74 270 64, 0-609 681 539, 0-501 593 357
NIP 762-194-18-43, REGON 141023003
www.PGGRAF.PL

GEODETA UPRAWNIONY

GEODETA UPRAWNIONY

POCZĄTEK STANOWISK PARKINGOWYCH km 0+ 011,30

WJAZD NA PARKING km 0+ 004,69 (granica działki)

POCZĄTEK OPRACOWANIA km 0+ 000,00 (krawędź jezdni)

KONIEC STANOWISK PARKINGOWYCH km 0+ 038,80

DOJAZD DO GARAŻY I PARKINGÓW km 0+ 046,425

POCZĄTEK STANOWISK PARKINGOWYCH km 0+ 062,485

P.P.P. +0.00/100.40

P.P.P. +0.00/100.40

KONIEC STANOWISK PARKINGOWYCH km 0+ 086,585

ZJAZD DO GARAŻU 1 km 0+ 092,49

ZJAZD DO GARAŻU 2 km 0+ 096,08

POCZĄTEK STANOWISK PARKINGOWYCH km 0+ 105,47

KONIEC STANOWISK PARKINGOWYCH km 0+ 114,07

KONIEC OPRACOWANIA km 0+ 116,16 (granica działki 4745/2)

LEGENDA:

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, - Granica opracowania
- Granica działek objętych opracowaniem
- Istniejąca linia rozgraniczenia pasa drogowego
- Zabudowa istniejąca
- Realizowany budynek
- Rezerwa terenu pod zabudowę na podstawie MPZP
- Istniejąca jezdnia asfaltowa
- Projektowana ulica o nawierzchni z kostki brukowej
- Projektowane miejsca postojowe dla poj. osobowych
- Projektowane chodniki
- Projektowane opaski z kostki betonowej na chodnikach
- Projektowana zieleń niska
- Projektowane krawężniki betonowe wystające
- Projektowane krawężniki betonowe wtopione
- Projektowane obrzeża betonowe
- Projektowane pachołki uliczne
- Projektowana lampa parkowa trzykloszowa- h=3,5m, h=3,5m, h=5,0m
- Projektowana lampa uliczna dwukloszowa - h=3,5m, h=5,0m
- Projektowane wpusty uliczne (W19 100.30 Rzędna góry kratki wpustu)
- Istniejąca sieć kanalizacji dreszczowej (na podstawie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji deszczowej)
- Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej (na podstawie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej)
- Projektowane donice murowane
- Projektowane ławki
- Projektowane kosze na śmieci
- Jabłoń purpurowa
- Lipa srebrzysta
- Brzoza brodawkowata

PROJEKTOWANE DOCELOWO ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (II ETAP INWESTYCJI):

- Ulica o nawierzchni z kostki brukowej
- miejsca postojowe dla poj. osobowych
- Chodniki
- Projektowana zieleń niska
- Krawężniki betonowe wystające
- Krawężniki betonowe wtopione
- Obrzeża betonowe
- Rezerwa terenu pod fontannę
- Pachołki uliczne
- Lampa uliczna dwuklosowa - h=3,5m, h=5,0m
- Wpust uliczny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

Branża		Drogowa		j.ost.	odpowietrz.
Faza	P.T.	Skala	1:500		
Data	30 Listopad 2009 r.				
Inwestor	Gmina Wyszków ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków				
Adres budowy	Wyszków, 07-200 Wyszków, dz. ozn. nr geod. 4745/2, 4744/2, 4742/2, 4741/2, 4740/2, 4739/2, 4736/2, 4736/1, 4734/2, 4734/5, 4734/6, 4735/1, 4739/2, 4736/5				
Nazwa projektu	ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OSIEDLU CENTRUM W WYSZKOWIE BUDOWA ULIC				
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
Projektant	mgr inż. Waldemar Brzostek WAZ. 0260/OWOK/04, UANVI 7210/496/84				2