


PRZEKRÓJ NORMALNY C - C NAWIERZCHNI
SKALA 1:50



OPIs KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni ulic klasy D,
ciągów pieszych oraz miejsc postojowych

- ① - Projektowana warstwa ścierna nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, zamulenie spoin piaskiem łamanym 0/2 mm,
- ② - Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubości 3 - 5 cm.
- ③ - Projektowana warstwa podbudowy z betonu B 20 o grubości 20 cm,
- ④ - Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm, zagęszczonego mechanicznie o grubości 20 cm,
- ⑤ - Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu

Branża		Drogową			
Faza	P.T.	Skala	1:50		
Data		Październik 2009 r.			
Investor	Gmina Wyszków, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków				
Adres bud.	Wyszków, 07-200 Wyszków, dz. ozn. nr geod.4745/2, 4744/2, 4742/2, 4741/2, 4740/2, 4739/2, 4736/2, 4736/1, 4734/2, 4734/5, 4734/3, 4735/1, 4738/2, 4736/5				
Nazwa projektu	ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OSIEDLU CENTRUM W WYSZKOWIE - BUDOWA ULIC				
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY C - C NAWIERZCHNI				
Projektant		mgr inż. Waldemar Brzostek MAZ. 0260/OWOK/04, UANVI 7210/496/84			Rys. nr
					5