

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1:45233220-7 DROGA ŻWIROWA DŁ. 2000m					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 2.0	km	2.00000	
				RAZEM	2.00000
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2000*5	m ²	10000.00000	
				RAZEM	10000.00000
3	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego me-	m ²		
d.1	0202-05	chanicznie 2000*4.5	m ²	9000.00000	
				RAZEM	9000.00000
4	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10	m ²		
d.1	1301-05	cm 2000*0.5*2	m ²	2000.00000	
				RAZEM	2000.00000