

SZCZEGÓŁ "A"



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 mm - 5cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20,0 mm - 9 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 15 cm

WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZWA NATURLANEGO -11cm

WARSTWA WZMOCNIONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM o R_m = 2,5 MPa - 15 cm

KOSTKA BETONOWA - 8 cm

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA - 3 cm

WARSTWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm - 20 cm

PIASEK - 10 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30cm wg ST D.08.01.01

PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 3 cm wg ST D.05.03.23

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C8/10 (B10)

SZCZEGÓŁ "B"



KOSTKA BETONOWA - 8 cm

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA - 3 cm

WARSTWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm - 20 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 12x25cm

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA - 3 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C8/10 (B10)

Zamawiający:

Gmina Wyszków
Al. Róż 2
07-200 Wyszków

Jednostka projektowa:

PRW - Przemysław Woźniak
Deskurów 40, 07-201 Wyszków

Stadium: PB-W	Zadanie: „Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszków- Sitno”
Kod CPV: 45233000-8	
Nr tomu: 1	Obiekt budowlany: Droga gminna -ul. Żytnia
Branża: drogowa	Tytuł rysunku: Szczegóły rozwiązania w rejonie projektowanego chodnika

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant			
Sprawdzający			
Opracował	inż. Urbaniak Rafał		
Opracował	inż. Przemysław Woźniak		

Data opr.:	Skala:	Nr rys.:	Arkusz:
III - 2011	1:100/1:10	1	1/1