

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. W. WITOSA W WYSZKOWIE					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.1	km km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej $51,85 + 53,3 * 1,8 = 189,27$ 189.27	m ² m ²	189.270	
				RAZEM	189.270
3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej $51,85 + 3,4*2 + 54,00 = 112,65$ 112.65	m m	112.650	
				RAZEM	112.650
4	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm $3,4*6,2 = 21,08$ 22.08	m ² m ²	22.080	
				RAZEM	22.080
5	KNR 2-31 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. krotność 8 21.08	m ² m ²	21.080	
				RAZEM	21.080
6	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej $3,5 + 1,9 + (51,85*2 - 6,15) + 1,7*4 + 53,3*2 + 1,8 = 218,19$ 218.19	m m	218.190	
				RAZEM	218.190
7	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek $53,3*1,5 = 79,95 + 51,85*1,0 = 131,8$ 131.8	m ² m ²	131.800	
				RAZEM	131.800
8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm $51,85*2,8 + 6,2*3,4 + 53,3*3,4 = 347,48$ 347.48	m ² m ²	347.480	
				RAZEM	347.480
9	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. krotność 2 347.48	m ² m ²	347.480	
				RAZEM	347.480
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem $0,06 * (106,15 + 13,0) = 7,15$ 7.15	m ³ m ³	7.150	
				RAZEM	7.150
11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej $51,85 + 54,3 = 106,15$ 106.15	m m	106.150	
				RAZEM	106.150
12	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej $3,4*2 + 6,2 = 13,0$ 13.0	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
13	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II $51,85*2,7 + 53,3*3,3 + 6,2*3,4 = 140,0 + 175,89 + 21,08 = 336,97$ 336.97	m ² m ²	336.970	
				RAZEM	336.970
14	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 336.97	m ² m ²	336.970	
				RAZEM	336.970
15	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. krotność 2 336.97	m ² m ²	336.970	
				RAZEM	336.970
16	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. $1,9 + 51,85 - (3,9 + 2,5) + 53,3 + 3,5 = 104,15$ 104.15	m m	104.150	
				RAZEM	104.150
17	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm $140,0 + 175,89 = 315,89$ 315.89	m ² m ²	315.890	
				RAZEM	315.890
18	KNNR 6 0113-03	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 21.08	m ² m ²	21.080	
				RAZEM	21.080

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem $140,0 + 175,89 + 21,08 = 336,97$ 336.97	m ² m ²	336.970	
				RAZEM	336.970
20	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV) $3,2*19,0*0,4 = 24,32$ 24.32	m ³ m ³	24.320	
				RAZEM	24.320
21	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km $189,27*0,05 + 112,65*0,15*0,30 + 218,19*0,08*0,3 + 131,8*0,15 + 347,48*0,3 + 21,08*0,20 = 148,00 - 24,32 = 123,68$ 123.68	m ³ m ³	123.680	
				RAZEM	123.680
22	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km krotność - 4 123.68	m ³ m ³	123.680	
				RAZEM	123.680
23	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp nasypów i wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III $(51,85 + 53,3)*1,0 = 105,15$ 105.15	m ² m ²	105.150	
				RAZEM	105.150
26	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia 105.15	m ² m ²	105.150	
				RAZEM	105.150
27	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 D-3(droga jednokierunkowa) 1 szt i B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5t.) - 1 szt. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000