



Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej  
Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszków  
ul. Białostocka działka nr 4263/ 3 i Natalin ul. Wyszowska działki nr 1683,  
1684/1, 1684/2, 1685/1, 1682, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680



- LEGENDA
- skup energetyczny linii napowietrznej nN istniejącej
  - skup oświetleniowy aluminiowy z oprawą 70W
  - złącze kablowe ZK, rozdzielnica pomiarowa
  - kabel energetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>
  - przeput, rura osłonowa typu SRS 50, DVK 50
  - elementy sieci energetycznej do demontażu, przebudowy
  - mapa aktualna w zasięgu opracowania

A-B -linia kablowa oświetlenia ulic -YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> - długość 489,0m  
Uwaga: skupy oświetlenia ulic lokalizować 1,0m od krawędzi drogi asfaltowej, w miejscach skrzyżowania kabla energetycznego z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej stosować rury osłonowe

Wykaz działek dla inwestycji liniowej  
Wyszów ul. Białostocka działka nr. 4263/ 3  
Natalin ul. Wyszowska działki nr: 1683, 1684/1, 1684/2, 1685/1, 1682, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680

 Inwestor: Gmina Wyszów 07-200 Wyszów, Aleja Róż 2		
Nazwa	Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszów ul. Białostocka i Natalin ul. Wyszowska	Faza P.B.
Nazwa, tytuł	Linia kablowa oświetlenie uliczne w miejscowości Wyszów ul. Białostocka i Natalin ul. Wyszowska - projekt zagospodar. terenu	Skala 1:500
Projektował Nr upr.	Tadeusz Kukawski upr. nr Os-418/83	Nr rys. E/1
Sprawił Nr upr.	Krzysztof Gałązka upr. nr Wa-344/02	Data 2010.11.28