

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT HALI SPORTOWEJ I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH					
1		Hala sportowa z antresolą			
d.1	1 KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 32.53*15.0	m ² m ²	 487.950	 487.950
				RAZEM	487.950
d.1	2 kalkulacja własna	Demontaż drabinek gimnastycznych i ponowny ich montaż po remoncie ścian 28	szt szt	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
d.1	3 kalkulacja własna	Demontaż siatki zabezpieczającej okna z ponownym montażem 32.55*5.21	m ² m ²	 169.586	 169.586
				RAZEM	169.586
d.1	4 TZKNBK V - 242b ANA- LOGIA	Ostrożna rozbiórka drewnianej deski zabezpieczającej (wraz z częścią słupków) przeznaczonej do ponownego wbudowania 30.42*0.25*3+1.05*0.12*30+0.4*1.9+0.23*1.90	m ² m ²	 27.792	 27.792
				RAZEM	27.792
d.1	5 TZKNBK V - 088 analogia	Oszlifowanie i ponowny montaż desek z polakierowaniem 30.42*0.25*3+1.05*0.12*30+0.4*1.9+0.23*1.90	m ² m ²	 27.792	 27.792
				RAZEM	27.792
d.1	6 Kalkulacja własna	Skucie i wyrównanie kanału 32.55+15*0.60	m ² m ²	 41.550	 41.550
				RAZEM	41.550
d.1	7 KNR 4-01 1212-30 ana- logia	Malowanie farbą olejną stali ceowej 65 32.53-1.09-1.02*2	m m	 29.400	 29.400
				RAZEM	29.400
d.1	8 KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 5.21*2.56*10	m ² m ²	 133.376	 133.376
				RAZEM	133.376
d.1	9 KNR 0-17 2608-01 ana- logia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian przed malowaniem-sala gimnastyczna z antresolą-ściany i sufity 32.55*3+0.4*3*6+1.63*32.55+1.63*6.0+0.12*32.55+0.12*6+32.55*7.92+0.4*8.32*11+0.28*32.55+15*8.32+15*8.32+0.84*32.55+4.84*1.83+1.44*32.55+(12.98*0.38*10)-(1.30*2.01+1.47*2.01+2.814*2.24*4+1.5*1.92+3.45*2.94+2.65*0.9+5.21*2.56*10)	m ² m ²	 678.261	 678.261
				RAZEM	678.261
d.1	10 KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby olejnej-lamperie 15*3+15*3+32.55*3+0.2*5.49+0.2*5.32+0.2*5.52-(1.47*2.0*3+3.45*2.94)	m ² m ²	 171.953	 171.953
				RAZEM	171.953
d.1	11 NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważne -ściany i sufity 32.55*3+0.4*3*6+1.63*32.55+1.63*6.0+0.12*32.55+0.12*6+32.55*8.32+0.4*8.32*11+0.28*32.55+15*8.32+15*8.32+0.84*32.55+4.84*1.83+1.44*32.55+(12.98*0.38*10)-(1.30*2.01+1.47*2.01+2.814*2.24*4+1.5*1.92+3.45*2.94+2.65*0.9+5.21*2.56*10)	m ² m ²	 691.281	 691.281
				RAZEM	691.281
d.1	12 KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym 5.5+5.3+5.5+12*3+32.55*2+6*2	m m	 129.400	 129.400
				RAZEM	129.400
d.1	13 KSNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach 32.55*3+0.4*3*6+1.63*32.55+1.63*6.0+0.12*32.55+0.12*6+32.55*7.92+0.4*8.32*11+0.28*32.55+15*8.32+15*8.32+0.84*32.55+4.84*1.83+1.44*32.55+(12.98*0.38*10)-(1.30*2.01+1.47*2.01+2.814*2.24*4+1.5*1.92+3.45*2.94+2.65*0.9+5.21*2.56*10)	m ² m ²	 678.261	 678.261
				RAZEM	678.261
d.1	14 KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną podłoża gipsowych -lamperie 15*3+15*3+32.55*3+0.2*11*3-(1.47*2.0*3+3.45*2.94)	m ² m ²	 175.287	 175.287
				RAZEM	175.287
d.1	15 KNNR 2 1401-06 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą DULUX kolorową lub równoważne trzykrotnie bez gruntowania- ściany i sufity 678.261-175.287	m ² m ²	 502.974	 502.974
				RAZEM	502.974

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- antresola 73.631 <32.55*1.91+6*1.91>	m ² m ²	 73.631	 73.631
				RAZEM	73.631
17	KNR AT-23 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 73.631 <32.55*1.91+6*1.91>	m ² m ²	 73.631	 73.631
				RAZEM	73.631
18	KNR AT-23 d.1 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 73.631 <32.55*1.91+6*1.91>	m ² m ²	 73.631	 73.631
				RAZEM	73.631
19	KNR AT-23 d.1 0202-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm- ANTRESOLA 73.631 <32.55*1.91+6*1.91>	m ² m ²	 73.631	 73.631
				RAZEM	73.631
20	KNR AT-23 d.1 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 32.55+1.91+6	m m	 40.460	 40.460
				RAZEM	40.460
21	KNR AT-31 d.1 0505-04	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie - czoło antresoli 32.55+6*.022	m ² m ²	 32.682	 32.682
				RAZEM	32.682
22	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 5*5.65	m m	 28.250	 28.250
				RAZEM	28.250
23	KNR-W 2-02 d.1 2104-03	Parapety, o gr 4 cm i szerokości do 50 cm - konglomerat 5*5.65	m m	 28.250	 28.250
				RAZEM	28.250
24	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów lastrykowych 0.33*2.56*10	m ² m ²	 8.448	 8.448
				RAZEM	8.448
25	KNNR 2 d.1 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 32.55*15	m ² m ²	 488.250	 488.250
				RAZEM	488.250
26	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych 6 cm podłogowych poziome na wierzchu konstrukcji 32.55*15	m ² m ²	 488.250	 488.250
				RAZEM	488.250
27	KNR 2-02 d.1 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 32.55*15	m ² m ²	 488.250	 488.250
				RAZEM	488.250
28	NNRNKB d.1 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 32.55*15	m ² m ²	 488.250	 488.250
				RAZEM	488.250
29	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 32.55*15	m ² m ²	 488.250	 488.250
				RAZEM	488.250
30	Kalkulacja d.1 własna	Wykonanie podłogi sportowej powierzchniowo sprężyste z namalowaniem linii boisk firmy HARO-SPORTS Model HELSINKI 15 lub równoważne 32.55*15	m ² m ²	 488.250	 488.250
				RAZEM	488.250
31	KNR 4-01 d.1 1212-09	Malowanie farbami olejnymi balustrad 1.12*32.55+1.87*1.12+6.0*1.12	m ² m ²	 45.270	 45.270
				RAZEM	45.270
32	KNR 4-01 d.1 1212-32	Miniowanie rur i uchwytów do drabinek gimnastycznych 2.3*2+0.9*2.5+0.3*28	m m	 15.250	 15.250
				RAZEM	15.250
33	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek metalowych i uchwytów do drabinek gimnastycznych 0.5*0.7	m ² m ²	 0.350	 0.350
				RAZEM	0.350
34	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku materiałów z demontażu 13	m ³ m ³	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.1 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiezanych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odleglosc do 1 km	m ³		
		13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
36	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiezanych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km	m ³		
		13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
37	kalkulacja d.1 wlasna	utilizacja odpadow	m ³		
		13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
2		Naprawa pokrycia dachu nad sala			
38	KNR 4-01 d.2 0523-09 analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - wymiana srub	m ²		
		8.30*33*2	m ²	547.800	
				RAZEM	547.800
39	KNR 4-01 d.2 0530-02	Uzupelnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej z zasilikonowaniem i wcięciem w mur- sala gimnastyczna i biblioteka	m ²		
		(8.30*4)*0.30+(8.30*2)*0.30	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
40	kalkulacja d.2 wlasna	Opiankowanie styków blachy trapezowej z murem zewnetrznym 33/0.21.Uzupelnieni powstałych szczelin w wyniku oparcia blachy trapezowej o mur. Rodzaj wypełnienia - pianka montażowa.	m ^{sc}		
		158	m ^{sc}	158.000	
				RAZEM	158.000
41	KNR 2-02 d.2 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m	m ²		
		33*5.90	m ²	194.700	
				RAZEM	194.700