


PRZEKRÓJ PRZEZ PIASKOWNICĘ



Piaskownica w odeskowaniu \varnothing 10 cm z drewna impregowanego ciśnieniowo

- koryto grunt rodzimy
- dołek chłonny, wypełniony żwirem rzeczny płukany fr. 8-32 mm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm
- tłuczeń fr. 0- 40 mm, warstwa 15 cm
- piasek rzeczny płukany fr. 0-1,3 mm, warstwa 35 cm

"HIT - BUD" PRACOWNIA PROJEKTOWA Wyszków, UL. 3 Maja 8A, tel. (0-29) 74-299-90		NR RYS. 5
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY	SKALA 1:100
ADRES BUDOWY:	Somianka Parcele, gm.Somianka	
TEMAT	ELEWACJA WSCHODNIA	DATA grudzień 2009
Branża: arch-konstr.	Zofia Kowalczyk upr. 0073/175/80 i 28/92/Os	