



RZUT - OGRODZENIE "A - B" SKALA 1:50



WIDOK Z PRZODU - OGRODZENIE "A"  
SKALA 1:50

RZUT - OGRODZENIE "B - C" SKALA 1:50




WIDOK Z PRZODU - OGRODZENIE "B"  
SKALA 1:50

LEGENDA:

System ogrodzeń Barofor Deco firmy Betafence:

- Słupek stalowy kwadratowy o wymiarach 60 x 60 x 2 mm długości 210mm zagłębiony 60cm w stopie fundamentowej 24x24x90 wykonanej z betonu Rw 110 w gruncie,
- Słupek stalowy zakończony plastikowym kapłonem,
- Panele ocynkowane ognioowo powłoką poliestrową w kolorze zielonym - zgrzewane, elektronicznie spawane na każdym przędieciu, konstruowane z poziomych kształowników o przekroju C 60 x 40 x 3 i wspawanych w nie pionowych profili o przekroju okrągłym,
- Panele standardowe o długość 2520 mm,
- Brama jednoskrzydłowa - światło wjazdu 1043 mm,
- Brama dwuskrzydłowa - światło wjazdu 2874 mm,



PRZESKROJ A - A

"HIT - BUD" PRACOWNIA PROJEKTOWA			NR RYS.
Wyszków, UL. 3 Maja 8A, tel. (0-29) 74-299-90			6
OBIEKT:	STREFA REKREACJI, KULTURY I SPORTU W RYBIENKU NOWYM	SKALA	
ADRES BUDOWY:	Rybieńko Nowe, gm. Wyszków	1:50	
TEMAT	OGRODZENIE TERENU	DATA	
		2010	
Branża: arch-konstr.	Zofia Kowalczyk upr. 0073/175/80 i 28/92/Os		