

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe i ziemne CPV 45111200-0</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  0.131+0.126+0.04	km  km	  0.297	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.297</b>
2	KNNR 6 d.1 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20cm w gruncie kat. III-IV  354+85.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  439.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>439.260</b>
3	KNNR 6 d.1 0101-08	Pogłębianie koryt pod nawierzchnię bezpieczną syntetyczną wykonywane ręcznie gł. 20cm w gruncie kat. III-IV 354+85.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  439.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>439.260</b>
4	KNR 2-31 d.1 0101-08	Ręczne pogłębienie koryta w piaskownicy - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości 85.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  85.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.260</b>
5	KNNR 1 d.1 0206-02	Analogia. Wywóz ziemi uprzednio zmag. w hałdach na odl. 1 km sam.samo- wyład. 354*0.4+85.26*0.45	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  179.967	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.967</b>
6	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładow- czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 5km Krotność = 5 354*0.40+85.26*0.45	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  179.967	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.967</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną CPV 45233250-6</b>			
7	KNNR 6 d.2 0113-05	Warstwa górna podbudowy kliniec gr. 5 cm (frakcja 2-8mm)  354	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  354.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>354.000</b>
8	KNNR 6 d.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12cm (tłuczeń frakcja 31- 63mm) 354	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  354.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>354.000</b>
9	KNNR 6 d.2 0106-03	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm  354	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  354.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>354.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie syntetyczne CPV 45233220-7</b>			
10	KNR 2-21 d.3 0602-05 ana- logia	Palisada drewniana toczona( kołki fi 8cm o dł.80cm)  126	m  m	  126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.000</b>
11	Wycenia in- d.3 dywidualna	Bezpieczna nawierzchnia syntetyczna, wylewana, bezspoinowa w kolorze żół- tym o minimalnej grubości 7,5cm ( warstwa górna 1,5cm, warstwa dolna 6cm) a w strefie zabawek dostosowana do maksymalnej wysokości swobodnego upadku oferowanych urządzeń zabawowych. 38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
12	Wycenia in- d.3 dywidualna	Bezpieczna nawierzchnia syntetyczna, wylewana, bezspoinowa w kolorze po- marańczowym o minimalnej grubości 7,5cm ( warstwa górna 1,5cm, warstwa dolna 6cm) a w strefie zabawek dostosowana do maksymalnej wysokości swobodnego upadku oferowanych urządzeń zabawowych. 156.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  156.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.850</b>
13	Wycenia in- d.3 dywidualna	Bezpieczna nawierzchnia syntetyczna, wylewana, bezspoinowa w kolorze nie- bieskim o minimalnej grubości 7,5cm (warstwa górna 1,5cm, warstwa dolna 6cm) a w strefie zabawek dostosowana do maksymalnej wysokości swobod- nego upadku oferowanych urządzeń zabawowych. 158.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  158.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.630</b>
<b>4</b>		<b>Trawniki CPV 77310000-6</b>			
14	KNR 2-21 d.4 0217-02	Ręczne zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi z transportem taczkami (grunt za- darniony) 859.61*0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  171.922	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.922</b>
15	KNNR 1 d.4 0206-02	Analogia. Wywóz gruntu nie nadającego się do wbudowania na odl. 1 km sam.samowład. 171.922	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  171.922	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.922</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 1 d.4 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 5km Krotność = 5 171.922	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 171.922	 171.922
				<b>RAZEM</b>	<b>171.922</b>
17	KNR 2-21 d.4 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (wraz z dostawą ziemi) 859.61*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 128.942	 128.942
				<b>RAZEM</b>	<b>128.942</b>
18	KNR 2-21 d.4 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.086	ha ha	 0.086	 0.086
				<b>RAZEM</b>	<b>0.086</b>
19	KNR 2-21 d.4 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 0.086	ha ha	 0.086	 0.086
				<b>RAZEM</b>	<b>0.086</b>
20	KNR 2-21 d.4 0302-04	Sadzenie krzewów- tuje o wysokości 60-80cm 124	szt. szt.	 124.000	 124.000
				<b>RAZEM</b>	<b>124.000</b>
21	KNR 2-21 d.4 0701-01	Pielęgnacja krzewów 124	szt. szt.	 124.000	 124.000
				<b>RAZEM</b>	<b>124.000</b>
<b>5</b>		<b>Ogrodzenie CPV 45342000-6</b>			
22	KNR 2-02 d.5 1804-11	Ogrodzenie z paneli standardowych TYPU Barofor Deco ocynkowanymi ognio-wo pokrytymi powłoką poliestrową w kolorze zielonym, słupki z rur stalowych kwadratowych o wym 60*60*2mm zakończony plastikowym kapturkiem -szt. 58 131	m m	 131.000	 131.000
				<b>RAZEM</b>	<b>131.000</b>
23	KNR 2-02 d.5 1808-01 na- logia	Brama dwuskrzydłowa o dł 2,874 m i furtką 1,043mm 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Zabawki CPV 37535200-9</b>			
24	KNR 2-21 d.6 0602-05 ana- logia	Palisada drewniana toczona (kołki fi 8cm o dł.80cm) przy piaskownicy 40	m m	 40.000	 40.000
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
25	KNR 2-31 d.6 0106-01	Podsypka piaskowa - 5 cm zagęszczana ręcznie grubość po zagęszczeniu 85.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.260	 85.260
				<b>RAZEM</b>	<b>85.260</b>
26	KNR-W 2-02 d.6 0606-01	Izolacje geowłókniną GEOTESS 250 85.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.260	 85.260
				<b>RAZEM</b>	<b>85.260</b>
27	KNNR 6 d.6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10cm (wypełnienie piaskownicy piaskiem o grubości 40 cm) Krotność = 4 85.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.260	 85.260
				<b>RAZEM</b>	<b>85.260</b>
28	Analiza włas- d.6 na	Wykonanie dołku chłonnego o głębokości 45cm wypełnionego żwirem rzecz-ny m płukanym fr. 8-32mm o średnicy 250 cm wykonany w centralnej części piaskownicy . 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	Wycenia in- d.6 dywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki -góra wspinaczkowa 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	Wycenia in- d.6 dywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki - bujak wałka na sprężynach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	Wycenia in- d.6 dywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki- duży zestaw zabawowy 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki - huśtawka wadłowa podwójna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki -bujak na sprężynie - Kura	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki - bujak na sprężynie - Motor	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki -Domek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki - zjeżdżalnia z grocią Alladyna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki -duży zestaw do wspinania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki - wysoka huśtawka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki - małe koła tai-chi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki - orbitek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie zabawki - wioślarz	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie koszy	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
43	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie ławek	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
44	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie ławki ze stołem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie stojaka na rowery	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	Wycenia indywidualna	Dostarczenie i zamontowanie tablicy informacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>		<b>Wymiana słupa CPV 45232200-4</b>			
47	KNR 5-09 d.7 0101-01	Ręczne wykonanie wykopów jamistych dla słupa energetycznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR 5-10 d.7 0708-04	Wymiana słupa energetycznego ŻN-10 na E 10,5/2,5	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>