

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie nasypu ziemnego nad rzeką Bug w Rybieniu Leśnym					
1	KNR 2-01 0119-05	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wałów ochron- nych lub przeciwpowodziowych 0.24	km		
			km	0.240	
				RAZEM	0.240
2	KNR-W 2-01 0108-03	Mechaniczne karozowanie zagajników rzadkich 0.276	ha		
			ha	0.276	
				RAZEM	0.276
3	KNR 2-01 0123-01	Przygotowanie podłoża pod nasypy przez zaoranie pługiem ciągnikowym 11, 5*240,0 = 2760,00 2760.00	m ²		
			m ²	2760.000	
				RAZEM	2760.000
4	KNR 2-01 0235-05	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w grun- cie kat. III-IV - nasyp o wysokości 3,50 m, szerokości w koronie 1,0 m, nachy- leniu skarpy 1:1,5 = (3,5*1,5 + 1,0)* 3,5* 240,0 = 5250,0 m ³ 5250.0	m ³		
			m ³	5250.000	
				RAZEM	5250.000
5	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 5250.0	m ³		
			m ³	5250.000	
				RAZEM	5250.000
6	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III- IV 5250.0	m ³		
			m ³	5250.000	
				RAZEM	5250.000
7	KNR 2-01 0237-01	Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt sypki kat. I-III 5250.0	m ³		
			m ³	5250.000	
				RAZEM	5250.000