



PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z DOSTOSOWANIEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH


WIDOK: RZUT Z GÓRY



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



KONSTRUKCJA JEZDNI:

- 1- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr.5 cm
- 2- podbudowa z betonu asfaltowego, gr.7cm
- 3- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie, gr.20cm
- 4- wzmocnienie podłoża poprzez grunt stabilizowany cementem o $R_m=2,5$ MPa, gr.15cm
- 5- wzmocnienie podłoża poprzez grunt stabilizowany cementem o $R_m=1,5$ MPa, gr.15cm
- 6- krawężnik betonowy 15x30x100 cm
- 7- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr.3 cm
- 8- ława betonowa z bet. B-10 z oporem o wym. 35 x 30 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

- ⑪ - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary, gr. 6cm
 ⑦ - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
 ⑫ - podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) stab. mechanicznie, gr. 10cm
 ⑬ - obrzeże betonowe 8x30x100 cm
 ⑭ - podsypka piaskowa gr. 3 cm

| | | | |
|----------------------------|---|----------------|--------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: | Pracownia Projektów Drogowych Piotr Chełstowski Warszawa, ul. Garibaldiego 4 m.5 | | |
| | IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI | PODPIS | |
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. PIOTR CHEŁSTOWSKI NR UPR. MAZ/0104/POOD/05 | | |
| SPRAWZAJĄCY: | MGR INŻ. WOJCIECH CHEŁSTOWSKI NR UPR. CIE-78/88/89 | | |
| INWESTOR: | Gmina Wyszaków Aleja Róż 2; 07-200 Wyszaków | | |
| TEMAT: | Projekt budowlany ul. Zakolejowej w Wyszakowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Serockiej oraz ul. Sikorskiego w Wyszakowie na odcinku od ul. Zakolejowej do al. Piłsudskiego | | |
| NAZWA RYS.: | SZCZEGÓŁ KONSTR. - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH | | |
| BRANŻA: DROGOWA | DATA: 11.2010 | SKALA: 1:50 | NR RYSUNKU: 6.2 |