

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	Oświetlenie przestrzeni rekreacyjnej			
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu SAL-K1 6m "Rosa" lub równoważne.	szt.		
d.1	1001-01	27	szt.	27.00	
				RAZEM	27.00
2	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	27	szt.	27.00	
				RAZEM	27.00
3	KNR 5-10	Wciąganie przewodów YDYp-450/750V 3x2,5mm ² w słup i wysięgnik na ziemi	m-1		
d.1	1004-03	162	przew	162.00	
			m-1		
			przew		
				RAZEM	162.00
4	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	900	m	900.00	
				RAZEM	900.00
5	KSNR 5	Układanie rur osłonowych AROT typ SRS 50	m		
d.1	0804-01	38	m	38.00	
				RAZEM	38.00
6	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych (Kabel YAKXS 4x25 mm ² , 0,6/1 kV) o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0801-02	840	m	840.00	
				RAZEM	840.00
7	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych (Kabel YAKXS 4x25 mm ² , 0,6/1 kV) o masie 1.0-2.0 kg/m w słupach	m		
d.1	0802-03	108	m	108.00	
				RAZEM	108.00
8	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, budowlach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania	m		
d.1	0802-02	38	m	38.00	
				RAZEM	38.00
9	KNNR 5	Układanie rur osłonowych HDPE fi 40 w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	900	m	900.00	
				RAZEM	900.00
10	Analiza własna	Montaż prefabrykowanych studni kablowych rozdzielczych SK-1 w gruncie kat.III	stud.		
d.1		4	stud.	4.00	
				RAZEM	4.00