
PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NASYPU
ADRES INWESTYCJI : DROGOSZEWO - GM. WYSZKÓW
INWESTOR : GMINA WYSZKÓW
ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKÓW UL. ALEJA RÓŻ 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN RZEMEK
DATA OPRACOWANIA : 19.09.2012

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % Σ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.09.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie nasypu ziemnego nad rzeką Bug w Drogoszewie - gm. Wyszków					
1	KNR 2-01 0119-05	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wałów ochronnych lub przeciwpowodziowych 0.156	km km	0.156	
				RAZEM	0.156
2	KNR-W 2-01 0108-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 0.10	ha ha	0.100	
				RAZEM	0.100
3	KNR 2-01 0123-01	Przygotowanie podłoża pod nasypy przez zaoranie pługiem ciągnikowym 6.4*156	m ² m ²	998.400	
				RAZEM	998.400
4	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV (1.8*1.5*2+1.0*2)*0.5*1.8*156	m ³ m ³	1038.960	
				RAZEM	1038.960
5	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km 1038.96	m ³ m ³	1038.960	
				RAZEM	1038.960
6	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV 1038.96	m ³ m ³	1038.960	
				RAZEM	1038.960
7	KNR 2-01 0237-01	Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt sypki kat. I-III 1038.96	m ³ m ³	1038.960	
				RAZEM	1038.960
8	KNR 2-31 0201-01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grub. warstwy po zagęszcz. 10 cm 5.0*156	m ² m ²	780.000	
				RAZEM	780.000