



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE skala 1:10 (cm)


"A" SZCZEGÓŁ



"B" SZCZEGÓŁ




"E" SZCZEGÓŁ



UWAGA: wymiary podano w centymetrach, skala 1:10

1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 mm - gr. 5 cm
2	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 mm - gr. 6 cm
3	PODDUBOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/25 MM - gr. 7 cm
4	PODDUBOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm STAB. MECHANICZNE - gr. 20 cm
5	WARSTWA POSPOŁKI 0/31,5 WYKONANA ŁĄCZNIE Z WYPEŁNIENIEM GEOSIATKI - gr. 5 cm
6	TEKSTUROWANA I PERFOROWANA GEOSIATKA KOMÓRKOWA WYPEŁNIONA POSPOŁKĄ 0/31,5 - gr. 10 cm
7	MATERAC STABILIZUJĄCY Z POSPOŁKI - gr. 20 cm
8	ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY
9	KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30 cm
10	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm
11	ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 16/20
12	OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
13	PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - gr. 5 cm
14	BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU HOLLAND - gr. 8 cm
15	PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - gr. 3 cm
16	WARSTWA WROZOCZRONNA Z POSPOŁKI - gr. 20 cm
17	PODDUBOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm STAB. MECHANICZNE - gr. 15 cm
18	POBOGCZ Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm STAB. MECHANICZNE - gr. 10 cm
19	HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ

Inwestor:			
Jednostka Projektowa:			
Adres:		Rarot Strugiński ul. Beręzowska 24 lok. 3 03-904 Warszawa tel. kom. 0 691 863 723	
Siedziba:		Znamierzenie Budowlane: PRZEBUDOWA ULICY STEFANA OKRZEJ W WYSZKOWIE NA ODCINKU od ul. Pułtuskiej do ul. Serockiej	
Nazwa opracowania:			
BRAMA:			
DROGOWA			
Tytuł rysunku:			
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
Skala:	1:10	Nr rysunku:	6
Wzrost:	259/02	Nr arkusza:	1/1
Projektant:	mgr inż. Rafał Strugiński	Uprawnienia:	MAZ/0243/P000/08
Stwierdził:	mgr inż. Rafał Strugiński	Podpis:	
Wzrost:	259/02	Nr rysunku:	6
Wzrost:	259/02	Nr arkusza:	1/1