

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT NAWIERZCHNI UL. GEN. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO NA ODCINKU OD UL. i A.W.P. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. IGNA- CEGO JANA PADEREWSKIEGO WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM					
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km $10.0*6.0 + (14.0*14.0-7.0*7.0*3.14)*0.25*2 + 105.0*6.2$	m ² m ²	732.070	
				RAZEM	732.070
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 732.07	m ² m ²	732.070	
				RAZEM	732.070
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 732.07	m ² m ²	732.070	
				RAZEM	732.070
4	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 732.07	m ² m ²	732.070	
				RAZEM	732.070
5	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wy- wozem na odl. do 1 km $6.28*7.0*0.25*2$	m m	21.980	
				RAZEM	21.980
6	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be- tonowych na podsypce cementowo-piaskowej 21.98	m m	21.980	
				RAZEM	21.980
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość 5 km $21.98*0.15*0.30+21.98*0.1*0.3+21.98*0.15*0.15 +732.07*0.04$	m ³ m ³	31.426	
				RAZEM	31.426
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR AT-04 0203-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - ozna- kowanie gładkie (Plastiroc Agate) $2.0*0.12*2$	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480