0+320.000

w= 6,75 m²
n= 0,00 m²



Odsunięcia od osi	5.00	-3.10	-2.51	0.00	2.50	4.83 5.00
Rzędne drogi		87.07	87.00	87.05	87.00	88.23
Rzędne terenu	87.00	87.07	87.09	87.11	88.20	88.23 88.22

0+340.000

w= 3,95 m²
n= 0,00 m²



Odsunięcia od osi	5.00	-3.15	-2.51	0.00	2.46	3.68	5.00
Rzędne drogi		86.77	86.88	86.93	86.88	87.38	
Rzędne terenu	86.69	86.77	86.82	87.03	87.23	87.25	87.40

0+360.000

w= 3,15 m²
n= 0,00 m²



Odsunięcia od osi	5.00	-3.05	-2.51	0.00	2.50	3.16	5.00
Rzędne drogi		86.67	86.68	86.73	86.69	86.81	
Rzędne terenu	86.65	86.67	86.67	86.68	86.77	86.81	86.89

0+380.000

w= 3,00 m²
n= 0,00 m²



Odsunięcia od osi	5.00	-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.91	5.00
Rzędne drogi		86.54	86.48	86.53	86.57	86.58	
Rzędne terenu	86.60	86.54	86.53	86.53	86.56	86.56	86.62

0+400.000

w= 3,99 m²
n= 0,00 m²



Odsunięcia od osi	5.00 -4.92	-2.50	0.00	2.50	2.99	5.00
Rzędne drogi	86.65	86.35	86.43	86.50	86.59	
Rzędne terenu	86.66 86.66	86.62	86.58	86.59	86.59	86.58

0+411.265

w= 3,4
n= 0,



Odsunięcia od osi	5.00	-4.11	-2.50	0.00	2.50	2.88	5.00
Rzędne drogi		86.76	86.43	86.51	86.58	86.57	
Rzędne terenu	86.69	86.65	86.60	86.54	86.59	86.57	86.53

w= 3,38 m²
n= 0,00 m²

0+420.000



Odsunięcia od osi	5.00	-3.28	-2.50	0.00	2.50	2.96	5.00
Rzędne drogi		86.87	86.59	86.64	86.67	86.60	
Rzędne terenu	87.00	86.87	86.81	86.62	86.63	86.60	86.52

w= 2,57 m²
n= 0,03 m²

0+440.000



Odsunięcia od osi	5.00	-3.06	-2.50	0.00	2.50	3.15	5.00
Rzędne drogi		87.28	87.14	87.19	87.14	86.95	
Rzędne terenu	87.48	87.28	87.22	87.02	87.00	86.95	86.82

w= 3,45 m²
n= 0,00 m²

0+460.000



Odsunięcia od osi	5.00	-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.96	5.00
Rzędne drogi		87.95	87.85	87.90	87.85	87.87	
Rzędne terenu	87.81	87.95	87.98	87.97	87.91	87.87	87.71

w= 3,95 m²
n= 0,00 m²

0+480.000



Odsunięcia od osi	5.00	-3.13	-2.50	0.00	2.50	3.16	5.00
Rzędne drogi		88.10	88.01	88.06	88.01	88.13	
Rzędne terenu	87.96	88.09	88.15	88.17	88.14	88.13	88.10

w= 4,48 m²
n= 0,00 m²

0+491.605



Odsunięcia od osi	5.00	-3.20	-2.51	0.00	5.85	6.44	7.00
Rzędne drogi		87.93	87.79	87.84	87.73	87.70	
Rzędne terenu	87.97	87.93	87.91	87.81	87.70	87.70	87.69

Zamawiający:
Gmina Wyszków
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Jednostka projektowa:
PRW
Deskurów 40,
07-201 Wyszków
mgr inż. Przemysław Woźniak 606-136-870
mgr inż. Jan Woźniak 669-978-903
fax: 22-211-12-50
email: prwpwozniak@wp.pl

Stadium
P.W.

Zadanie:
„ BUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W DROGOSZEWIE „

Kod CPV: 71320000-7

Nr tomu: III

Obiekt budowlany: droga gminna

Branża: DROGOWA

Tytuł rysunku: *PRZEKROJE POPRZECZNE*

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Leszek Rzeczkowski	MAZ/0195/POOD/04	
Sprawdzający	tech. Sławomir Trzpil	UAN-II-K-8386/39/82	
Opracował	mgr inż. Przemysław Woźniak		

Data opr.:	Skala:	Nr rys.:	Arkusz:
12.2012	1:100/1000	5	3/3