

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linia nN			
1.1		Linia niskiego napięcia - kablowa			
1 d.1.1	KSNR 5 0801-05	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKXS 4x120 mm ² w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III 238.6	m m	 238.600	
				RAZEM	238.600
2 d.1.1	KSNR 5 0802-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKXS 4x120 mm ² w rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania 306.9	m m	 306.900	
				RAZEM	306.900
3 d.1.1	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych DVK 110 mm 246.5	m m	 246.500	
				RAZEM	246.500
4 d.1.1	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych SRS 110 mm 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
5 d.1.1	KSNR 5 0101-03	Montaż złączy kablowych typu ZK-8 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1.1	KSNR 5 0101-03	Demontaż i ponowny montaż złączy kablowych typu ZK 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1.1	KSNR 5 0907-06	Montaż uziemień - układanie uziomów w rowach kablowych 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
8 d.1.1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych 1	sl. sl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.1	KSNR 5 0901-05	Demontaż słupów rozkracznych linii napowietrznej NN 1	sl. sl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.1	KSNR 5 0904-02	Demontaż i ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN - przekrój przewodu 50-70 mm ² 0.25	km km	 0.250	
				RAZEM	0.250
11 d.1.1	KSNR 5 0906-03	Demontaż i ponowny montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.2		Przylącze kablowe			
12 d.1.2	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Kabel YAKYs 4x35 mm ² , 0,6/1 kV 119.5	m m	 119.500	
				RAZEM	119.500
13 d.1.2	KSNR 5 0802-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w budynkach, budowach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania - Kabel YAKYs 4x35 mm ² , 0,6/1 kV 144.5	m m	 144.500	
				RAZEM	144.500
14 d.1.2	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych DVK 70 mm 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
15 d.1.2	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych DVK 50 mm 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
16 d.1.2	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych SRS 50 mm 66.5	m m	 66.500	
				RAZEM	66.500
17 d.1.2	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Kabel YAKYs 4x35 mm ² , 0,6/1 kV 119.5	m m	 119.500	
				RAZEM	119.500
1.3 45000000-7		Budowa linii oświetlenia ulicznego			
18 d.1.3	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu SAL- N12 15	szt. szt.	 15.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
19 d.1.3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Cosmo S-70 na wysięgniku	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
20 d.1.3	KNNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów YDYp 3x2,5 mm2 w słup i wysięgnik na ziemi	m-1 przew m-1 przew	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
21 d.1.3	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów z bednarki ocynkowanej 25x4 mm w rowach kablowych	m		
		564.1	m	564.100	
				RAZEM	564.100
22 d.1.3	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKYs 4x35 mm2 118 w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m		
		232.5	m	232.500	
				RAZEM	232.500
23 d.1.3	KSNR 5 0802-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w słupach	m		
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
24 d.1.3	KSNR 5 0802-03	Układanie ręczne kabli YAKYs 4x35 mm2, w przepustach	m		
		267.5	m	267.500	
				RAZEM	267.500
1.4		Roboty dodatkowe			
25 d.1.4	kalk. własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1.4	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1.4	kalk. własna	Zajęcie pasa drogowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000