

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 589.30/1000	km	0.59	
				RAZEM	0.59
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	KNR 2-01	Rozebranie istniejącego utwardzenia jezdni z gruzobetonu gr. 30cm wraz z wy-	m ³		
d.2	0206-04-ana-	wozem materiału z rozbiórki	m ³	770.48	
		770.48		RAZEM	770.48
3	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm	m ²		
d.2	0802-04	17.00	m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
4	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm	m ²		
d.2	0802-06	17.00	m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
5	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z betonu z betonu gr. 15 cm	m ²		
d.2	0802-06	14.80	m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm - zjazd	m ²		
d.2	0810-02 -	analogia	m ²	93.70	
		93.70		RAZEM	93.70
7	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0814-02	100.00	m	100.00	
				RAZEM	100.00
8	KNR 4-04	Załadunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki poz. 3-7 - wywóz na odl. 5km	m ³		
d.2	1103-05 +	Krotność = 4	m ³		
	KNR 4-04				
	1103-04 +				
	KNR 4-04				
	1102-01				
		$(0.06*17+0.2*17+0.15*14.8+93.7*0.08+0.08*0.3*100)*1.5$	m ³	24.80	
				RAZEM	24.80
3		ROBOTY ZIEMNE			
9	KNR 2-01	Wykonanie wykopów w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowy-	m ³		
d.3	0206-04	ładowniczymi	m ³	331.20	
		331.20		RAZEM	331.20
10	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopu	m ³		
d.3	0235-01	244.25	m ³	244.25	
				RAZEM	244.25
11	KNNR 1	Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu samochodami samowyładowniczymi - wywóz	m ³		
d.3	0208-01	na odl. 5 km	m ³	86.95	
		86.95		RAZEM	86.95
4		PODBUDOWY			
12	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy	m ²		
d.4	0103-03	konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3275.00	
		<jezdni>3275.00	m ²	452.80	
		<zjazdy>452.80	m ²	29.30	
		<dojścia do furtek>29.30		RAZEM	3757.10
13	KNNR 6	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw naturalnych stabilizowanych me-	m ²		
d.4	0112-01	chanicznie gr. 20 cm	m ²	3275.00	
		3275.00		RAZEM	3275.00
14	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie	m ²		
d.4	0112-05	gr.10 cm - dojścia do furtek	m ²	29.30	
		29.3		RAZEM	29.30
15	KNNR 6	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych stabilizowanych mecha-	m ²		
d.4	0113-02	nicznie 0/31,5mm gr. 20 cm	m ²	3275.00	
		3275.00		RAZEM	3275.00
16	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,	m ²		
d.4	0113-06	5mm gr. 15 cm - zjazdy	m ²	452.80	
		452.80		RAZEM	452.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		NAWIERZCHNIE		RAZEM	452.80
17	KNNR 6 d.5 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - jezdnia 3275.00	m ² m ²	3275.00	
				RAZEM	3275.00
18	KNNR 6 d.5 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor zielony, behaton)) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <zjazdy>452.80 <dojścia do furtek>29.30	m ² m ² m ²	452.80 29.30	
				RAZEM	482.10
6		ELEMENTY ULIC			
19	KNNR 6 d.6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową <zjazdy>373.70 <dojścia do furtek>59.70	m m m	373.70 59.70	
				RAZEM	433.40
20	KNNR 6 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem opru z betonu 911.00	m m	911.00	
				RAZEM	911.00
21	KNNR 6 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem oporu z betonu 282.00	m m	282.00	
				RAZEM	282.00
22	KNNR 6 d.6 0502-03-ana- logia	Wykonanie ścieku z betonowej kostki brukowej gr. 8cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 67.00	m ² m ²	67.00	
				RAZEM	67.00
7		OZNAKOWANIE DRÓG I ULIC			
8		Oznakowanie pionowe			
23	KNNR 6 d.8 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr.70mm 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
24	KNNR 6 d.8 0702-05	Pionowe znaki drogowe wraz montażem 19	szt. szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
25	KNNR 6 d.8 0702-05	Pionowe znaki drogowe wraz montażem - tabliczki do znaków drogowych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
26	Analiza włas- d.8 na	Wykonanie dwóch progów zwalniających z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podbudwie z kruszywa łamanego gr. 20cm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
27	KNR 2-01 d.9 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 2186.00	m ² m ²	2186.00	
				RAZEM	2186.00
28	KNR 2-01 d.9 0510-01	Humusowanie zieleńców z dowozem ziemi,obsianiem nasionami traw przy grub.warstwy humusu 5 cm 2186.00	m ² m ²	2186.00	
				RAZEM	2186.00