
PRZEDMIAR ROBÓT

Program rządowy "Radosna Szkoła"

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 1

ADRES INWESTYCJI: ul. 11-go Listopada 62, 07-200 Wyszaków

INWESTOR: G M I N A W Y S Z K Ó W

ADRES INWESTORA: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszaków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. architekt krajobrazu Katarzyna Fidura-Tratkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2012-11-16

Katarzyna Fidura-Tratkiewicz
mgr inż. architekt krajobrazu
nr dyplomu: Ogr. 5270/97



UWAGA: Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej powinien zapoznać się z warunkami terenowymi oraz całością dokumentacji w celu dokładnej analizy zakresu prac i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania - wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz oczekiwań Zamawiającego, a nie przewidzianych w przedmiarze robót.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Program rządowy "Radosna Szkoła"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze, remontowe i towarzyszące			
1 d.1	KNR 2-31 0811-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
2 d.1	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
3 d.1	KNR 4-01 1301-10	Remont ogrodzenia: wymiana siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników - elementy z siatki plecionej ocynkowanej; w tym odnowienie z przygotowaniem podłoża i malowaniem istniejących ram i słupków, niezbędne poprawki podmurówki.	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103 -05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowniczym na odległość 20 km	m3		
		160	m3	160,000	
				RAZEM	160,000
2	45112723-9	Montaż urządzeń zabawowych oraz wyposażenia (z kosztami zakupu; parametry wg. kart technicznych)			
5 d.2	kalk. własna	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią 'Andromeda'	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	kalk. własna	Huśtawka gniazdowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	kalk. własna	Linarium obrotowe 'Mt.Blanc'	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	kalk. własna	Huśtawka wahadłowa podwójna z siedzeniami deseczkami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	kalk. własna	Zestaw sprawnościowy 'Celtus'	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	kalk. własna	Panel zabawowy kółko i krzyżyk	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	kalk. własna	Bujak sprężynowiec	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Program rządowy "Radosna Szkoła"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	d.2 kalk. własna	Ławka z oparciem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13	d.2 kalk. własna	Kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.2 kalk. własna	Tablica z regulaminem wg. wytycznych programu "Radosna Szkoła"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.2 kalk. własna	Ogrodzenie panelowe	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
16	d.2 kalk. własna	Furtka z samozamykaczem (parametry wg. KT)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45233250-6	Wykonanie nawierzchni			
17	d.3 KNR 2-31 0101-07 0101 -08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm wraz z rozplantowaniem urobku na terenie	m2		
		274	m2	274,000	
				RAZEM	274,000
18	d.3 KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		69	m	69,000	
				RAZEM	69,000
19	d.3 KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
		274	m2	274,000	
				RAZEM	274,000
20	d.3 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		
		274	m2	274,000	
				RAZEM	274,000
21	d.3 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wsp.0,625=5cm Krotność = 0,625	m2		
		274	m2	274,000	
				RAZEM	274,000
22	d.3 kalk. własna	Nawierzchnia amortyzująca upadki z prefabrykowanych płyt gumowo-poliuretanowych z warstwą EPDM dostosowana do WSU urzędzeń - POMARAŃCZOWA wg. wytycznych programu MEN 'Radosna Szkoła'	m2		
		232	m2	232,000	
				RAZEM	232,000

Program rządowy "Radosna Szkoła"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.3	kalk. własna	Nawierzchnia amortyzująca upadki z prefabrykowanych płyt gumowo-poliuretanowych z warstwą EPDM dostosowana do WSU urządzeń - NIEBIESKA wg. wytycznych programu MEN 'Radosna Szkoła'	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
4	77300000-3	ROBOTY OGRODNICZE			
24 d.4	KNR 2-21 0213-01	Mikroniwelacja terenu przez ręczne rozrzucenie wraz z uwałowaniem ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm - docelowo ok. 30cm (po rozebraniu płyt) R*0,955 Krotność = 15	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
25 d.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem R*0,955	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
5	77300000-3	OBSŁUGA GWARANCYJNA			
26 d.5	kalk. własna	Roczny przegląd placu zabaw R*0,955	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000