

PRZEDMIAR ROBÓT

Program rządowy "Radosna Szkoła"

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 2

ADRES INWESTYCJI: ul. Jana Matejki 5, 07-200 Wyszaków

INWESTOR: G M I N A W Y S Z K Ó W

ADRES INWESTORA: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszaków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż.architekt krajobrazu Katarzyna Fidura-Tratkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2012-11-16

UWAGA: Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej powinien zapoznać się z warunkami terenowymi oraz całością dokumentacji w celu dokładnej analizy zakresu prac i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania - wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz oczekiwań Zamawiającego, a nie przewidzianych w przedmiarze robót.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Program rządowy "Radosna Szkoła"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45112723-9	Montaż urządzeń zabawowych oraz wyposażenia (z kosztami zakupu; parametry wg. kart technicznych)			
1	d.1 kalk. własna	Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniąmi 'Cassiopeia'	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 kalk. własna	Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią 'Gemini'	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1 kalk. własna	Linarium obrotowe 'Mt.Blanc'	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1 kalk. własna	Huśtawka wagowa podwójna 'Krab'	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.1 kalk. własna	Bujak sprężynowiec	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6	d.1 kalk. własna	Ławka z oparciem	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
7	d.1 kalk. własna	Kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.1 kalk. własna	Tablica z regulaminem wg. wytycznych programu "Radosna Szkoła"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.1 kalk. własna	Ogrodzenie panelowe	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
10	d.1 kalk. własna	Furtka z samozamykaczem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45233250-6	Wykonanie nawierzchni			
11	d.2 KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm wraz z rozplantowaniem urobku na terenie	m2		
		298	m2	298,000	
				RAZEM	298,000
12	d.2 KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		113	m	113,000	
				RAZEM	113,000

Program rządowy "Radosna Szkoła"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
		298	m2	298,000	
				RAZEM	298,000
14 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		
		298	m2	298,000	
				RAZEM	298,000
15 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wsp.0,625=5cm Krotność = 0,625	m2		
		298	m2	298,000	
				RAZEM	298,000
16 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia amortyzująca upadki z prefabrykowanych płyt gumowo-poliuretanowych z warstwą EPDM dostosowana do WSU urzędzeń - POMARAŃCZOWA wg. wytycznych programu MEN 'Radosna Szkoła'	m2		
		243	m2	243,000	
				RAZEM	243,000
17 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia amortyzująca upadki z prefabrykowanych płyt gumowo-poliuretanowych z warstwą EPDM dostosowana do WSU urzędzeń - NIEBIESKA wg. wytycznych programu MEN 'Radosna Szkoła'	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
3	77300000-3	ROBOTY OGRODNICZE			
18 d.3	KNR 2-21 0213-01	Mikroniwelacja terenu przez ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm średnio 10cm R*0,955 Krotność = 5	m2		
		196	m2	196,000	
				RAZEM	196,000
19 d.3	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem R*0,955	m2		
		196	m2	196,000	
				RAZEM	196,000
4	77300000-3	OBSŁUGA GWARANCYJNA			
20 d.4	kalk. własna	Roczny przegląd placu zabaw (w trzyletnim okresie gwarancyjnym) R*0,955	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000