

# PRZEDMIAR ROBÓT

Program rządowy "Radosna Szkoła"

## **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5

ADRES INWESTYCJI: ul. Geodetów 45, 07-200 Wyszków

INWESTOR: G M I N A W Y S Z K Ó W

ADRES INWESTORA: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż.architekt krajobrazu Katarzyna Fidura-Tratkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2012-11-16

---

UWAGA: Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej powinien zapoznać się z warunkami terenowymi oraz całością dokumentacji w celu dokładnej analizy zakresu prac i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania - wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz oczekiwań Zamawiającego, a nie przewidzianych w przedmiarze robót.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Program rządowy "Radosna Szkoła"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>	<b>45112723-9</b>	<b>Montaż urządzeń zabawowych oraz wyposażenia (z kosztami zakupu)</b>			
1	d.1 kalk. własna	Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniąmi 'Scorpius'	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	d.1 kalk. własna	Linarium 'Giewont'	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	d.1 kalk. własna	Huśtawka gniazdowa	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	d.1 kalk. własna	Huśtawka wagowa 'S'	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	d.1 kalk. własna	Bujak sprężynowiec	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	d.1 kalk. własna	Montaż bujaka sprężynowca z zasobów szkoły	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	d.1 kalk. własna	Montaż ławki z zasobów szkoły	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	d.1 kalk. własna	Montaż kosza na śmieci z zasobów szkoły	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	d.1 kalk. własna	Wykonanie trwałej planszy z regulaminem wg. wytycznych programu "Radosna Szkoła" i montaż na istniejącym ogrodzeniu	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	d.1 kalk. własna	Ogrodzenie panelowe (parametry wg. KT)	m		
		47	m	47,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,000</b>
11	d.1 kalk. własna	Furtka z samozamykaczem (parametry wg. KT)	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>	<b>45233250-6</b>	<b>Wykonanie nawierzchni</b>			
12	d.2 KNR 2-31 0101-07 0101 -08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm wraz z rozplantowaniem urobku na terenie	m2		
		261	m2	261,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>261,000</b>

Program rządowy "Radosna Szkoła"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		30	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
14 d.2	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
		261	m2	261,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>261,000</b>
15 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		
		261	m2	261,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>261,000</b>
16 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wsp.0,625=5cm Krotność = 0,625	m2		
		261	m2	261,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>261,000</b>
17 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia amortyzująca upadki z prefabrykowanych płyt gumowo-poliuretanowych z warstwą EPDM dostosowana do WSU urządzeń - POMARAŃCZOWA wg. wytycznych programu MEN 'Radosna Szkoła'	m2		
		216	m2	216,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216,000</b>
18 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia amortyzująca upadki z prefabrykowanych płyt gumowo-poliuretanowych z warstwą EPDM dostosowana do WSU urządzeń - NIEBIESKA wg. wytycznych programu MEN 'Radosna Szkoła'	m2		
		45	m2	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
<b>3</b>	<b>77300000-3</b>	<b>ROBOTY OGRODNICZE</b>			
19 d.3	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 1 cm R*0,955 Krotność = 0,5	m2		
		189	m2	189,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,000</b>
20 d.3	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem R*0,955	m2		
		189	m2	189,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,000</b>
<b>4</b>	<b>77300000-3</b>	<b>OBSŁUGA GWARANCYJNA</b>			
21 d.4	kalk. własna	Roczny przegląd placu zabaw (w trzyletnim okresie gwarancyjnym) R*0,955	kpl		
		3	kpl	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>