

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W M. LESZCZYDÓŁ - PUSTKI, GMINA WYSZKÓW					
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0.620	km km	0.620	
				RAZEM	0.620
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 620.0*6.0 + 7.74*2	m ² m ²	3735.480	
				RAZEM	3735.480
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3735.48	m ² m ²	3735.480	
				RAZEM	3735.480
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszonego betonu warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 3735.48	m ² m ²	3735.480	
				RAZEM	3735.480
5	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm Krotność = 1,5 3735.48	m ² m ²	3735.480	
				RAZEM	3735.480
6	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa jednowarstwowa - warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm 3735.48	m ² m ²	3735.480	
				RAZEM	3735.480
7	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. $(17+20+17):3 = 18,0 - 8,0 = 10$ - Krotność = 10 3735.48	m ² m ²	3735.480	
				RAZEM	3735.480
8	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa pobocza - warstwa rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm 620.0*1.0*2	m ² m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000
9	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa pobocza - warstwa rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. $(17,0+13,0)*0,5 = 15,0$ cm. - 8 cm. = 7 cm. Krotność = 7 620.0*1.0*2	m ² m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000

JAN RZEMEK

07-206 Wyszki, ul. Zielona 5,
tel. (0-29) 742 37 63
Upr. bud. Nr 562/86/Os, 361/66/Os