






WEJŚCIA GŁÓWNE
- ŚCIANA WYKŁADANA GRESEM SZKLIWIONYM
RURY MALOWANE FARBĄ OLEJNĄ
BALUSTRADA MALOWANA FARBĄ OLEJNĄ



OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
- ISTNIEJĄCA OPASKA DO ROZBIÓRKI
- OPASKA SZER. 0,6 M Z KOSTKI BRUKOWEJ CZERWONEJ NA PODSYPCE
PIASKOWO CEMENTOWEJ GR 10 CM OBRAMOWANA OBRZEŻEM 6/20 CM



ELEWACJA
A/ SZKOŁA - DOCIEPLENIE STYROPIANEM GR 12 CM
WYPRAWA Z MASY AKRYLOWEJ - KORNIK W KOLORACH ELEWACJI
COKÓŁ OBKŁADANY GRESEM NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ



PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY NA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE BRĄZOWYM

WEJŚCIA
-ISTNIEJĄCE LASTRYKO DO ZERWANIA
SCHODY I PODEST WYKŁADANE GRESEM ANTYPOŚLIZGOWYM, NASTOPNICE RYFLOWANE
BALUSTRADA MALOWANA FARBĄ OLEJNĄ

GIMNAZJUM NR 2 W WYSZKOWIE			
SKALA 1 : 100	TEMAT: ELEWACJA SEGMENT „D” - STOŁÓWKA		
AUTOR :mgr inż. M. WIESIOLEK upr. bud. 770/88/Os	podpis		
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH 07-200 WYSZKÓW UL. PROSTA 14 m3			NR RYS 5