




ELEWACJA PÓŁNOCNA





ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA  
A/ SZKOŁA - DOCIEPLENIE STYROPIANEM GR 12 CM  
WYPRAWA Z MASY AKRYLOWEJ - KORNIK W KOLORACH ELEWACJI  
COKÓŁ OBKŁADANY GRESEM NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ

WEJŚCIA  
-ISTNIEJĄCE LASTRYKO DO ZERWANIA  
SCHODY I PODEST WYKŁADANE GRESEM ANTYPOŚLIZGOWYM, NASTOPNICE RYTLOWANE  
BALUSTRADA MALOWANA KARBĄ OLEIĄ

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU  
-ISTNIEJĄCA OPASKA DO ROZBIÓRKI  
- OPASKA SZER 0.6 M Z KÓSTKI BRUKOWEJ CZERWONEJ NA PODSYPCE  
PIASKOWO CEMENTOWEJ GR 10 CM OBRAMOWANA OBRZEŻEM 620 CM

PODKIENNIKI ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY NA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ  
POWLEKANEJ W KOLORZE BRĄZOWYM

GIMNAZJUM NR 2 W WYSZKOWIE			
SKALA 1 : 100	TEMAT: ELEWACJA SEGMENT „B”		
AUTOR :mgr inż. M. WIESIOŁEK upr. bud. 770/88/Os	podpis		
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH 07-200 WYSZKÓW UL. PROSTA 14 m3	NR RYS 3		