




KOSTKA BRUKOWA NIEFAZOWANA GR 8 cm
PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR 3 cm
KRUSZYWO NATURALNE Z DOMIESZKA TŁUCZNI 18 % GR 15 CM
GRUNT NASYPOWY



KRAWĘZNIK 20 x 30 CM NAŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM I
PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ WYNIESIONY 12 CM



OBRZEŻE 8X30 CM
NA PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ



ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH 07-200 WYSZKÓW UL. PROSTA 14 M3		
INWESTOR : GMINA WYSZKÓW 07-200 WYSZKÓW ALEJA RÓŻ 2		
TYTUŁ PROJEKTU : PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA W PASIE DROGI UL. WARSZAWSKIEJ W WYSZKOWIE		
AUTOR :	mgr inż. MAREK WIESIOŁEK upr bud nr 177/94	
SKALA 1 : 50	PODPIS	
PRZECRÓJ CHODNIK KM 0+165 do km 0+383	30.06.2013 R RYS NR 3	