

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Rybno					
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.126	km		
d.1			km	0.13	
				RAZEM	0.13
2	D-01.02.04	Roboty remontowe - odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 7 cm 5.3	m		
d.1			m	5.30	
				RAZEM	5.30
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 8 cm mechanicznie - pozycja obejmuje również utylizację materiału z rozbiórki 3.5	m ²		
d.1			m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
4	kalk. własna	Tymczasowa organizacja ruchu - pozycja obejmuje opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz niezbędne uzgodnienia. 1.0	kpl		
d.1			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.3 m ³ - studnie kanalizacji sanitarnej - 5szt. - studnia telefoniczna - 1 szt. - skrzynki zaworów wodociągowych - 8 szt. 14.0	szt		
d.1			szt	14.00	
				RAZEM	14.00
2	45233250-6	Ciąg pieszo-jezdny			
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. (526.7*0.35+152.2*0.15)*0.7	m ³		
d.2			m ³	145.02	
				RAZEM	145.02
7	D-02.01.01	Wykopy ręczne przy zbliżeniach do infrastruktury podziemnej, w gruncie kat.w gr.kat. III-IV (526.7*0.35+152.2*0.15)*0.3	m ³		
d.2			m ³	62.15	
				RAZEM	62.15
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 526.7+152.2	m ²		
d.2			m ²	678.90	
				RAZEM	678.90
9	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki na ciągu pieszo-jezdnym, beton C-12/15 Ława pod opornik 12x25 0,05 m ³ /1mb 262.2*0.05	m ³		
d.2			m ³	13.11	
				RAZEM	13.11
10	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ciągu pieszo-jezdnym strona lewa 5.8+6.2+13.6+12.9+9.0+15.3+66.7 strona prawa 9.9+2.0+13.5+7.4+8.0+5.3+6.0+5.0+8.4+3.8+4.2+9.4+40.3 opornik na zamknięciach 5.0+4.5	m		
d.2			m	129.50	
			m	123.20	
			m	9.50	
				RAZEM	262.20
11	D-04.02.01	Warstwy odcinające z kruszywa naturalnego o grubości 10 cm 526.7	m ²		
d.2			m ²	526.70	
				RAZEM	526.70
12	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm 526.7	m ²		
d.2			m ²	526.70	
				RAZEM	526.70
13	D-05.03.23a	Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 130.7	m ²		
d.2			m ²	130.70	
				RAZEM	130.70
14	D-05.03.23a	Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Kostkę brukową dostarczy Inwestor) 396	m ²		
d.2			m ²	396.00	
				RAZEM	396.00
15	kalk. własna	Pobocza gruntowe z materiału miejscowego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 152.2	m ²		
d.2			m ²	152.20	
				RAZEM	152.20
3	45233250-6	Zjazdy			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. 21.0*0.7	m ³ m ³	14.70	
				RAZEM	14.70
17 d.3	D-02.01.01	Wykopy ręczne przy zbliżeniach do infrastruktury podziemnej, w gruncie kat.w gr.kat. III-IV 21.0*0.3	m ³ m ³	6.30	
				RAZEM	6.30
18 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 90.1	m ² m ²	90.10	
				RAZEM	90.10
19 d.3	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki na zjazdach, beton C-12/15 Ława pod opornik 12x25 0,05 m3/1mb 84.5*0.05	m ³ m ³	4.23	
				RAZEM	4.23
20 d.3	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach 84.5	m m	84.50	
				RAZEM	84.50
21 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm, 70.1	m ² m ²	70.10	
				RAZEM	70.10
22 d.3	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 70.1	m ² m ²	70.10	
				RAZEM	70.10
4 45233290-8 Oznakowanie pionowe					
23 d.4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 7.0	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
24 d.4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znak A-7 min. II generacja folii odbłaskowej) A-7 - 1 szt. B-31 - 1 szt. B-33 - 1 szt. D-4a - 1 szt. D-5 - 1 szt. D-46 - 1 szt. D-47 - 1 szt. 7.0	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00