

V. Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Zakres prac objętych zadaniem pn.:

**„Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Wyszaków
w okresie 01.11.2013r. do 31.03.2014r. i od 01.11.2014r. do 31.03.2015r.**

Zadania do wykonania

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, parkingów, zatok autobusowych, placów i ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Wyszaków – niezwłoczne podejmowanie akcji czynnej w sytuacji stwierdzenia zjawiska śliskości, poprzez posypywanie jezdni środkami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach /Dz. U. Nr 230 poz. 1960/, w przypadku opadów odśnieżanie w tym:

- Odśnieżanie i posypywanie chodników,
- Utrzymanie dróg pierwszej kolejności,
- Utrzymanie dróg drugiej kolejności ,
- Utrzymanie dróg trzeciej kolejności ,
- Utrzymanie dróg czwartej kolejności.

Miejsca ustawienia pojemników na piasek

1. Przy ul Geodetów obok Szkoły Podstawowej nr 5.
2. Skrzyżowanie ul. Pułtuskiej –Sikorskiego.
3. Przy ul. Pułtuskiej –Geodetów.
4. Przy ul. Geodetów- Zapole-Sikorskiego.
5. Przy ul. Zapole –Serockiej.
6. Przy ul. Pułtuskiej –Okrzei.
7. Przy ul. Pułtuskiej –Zakolejowej.
8. Przy ul. KEN- Serockiej.
9. Przy ul. KEN -3 Maja.
10. Przy ul. 3 Maja -Aleja Róż.
11. Przy ul. 3 Maja –Kościuszki.
12. Przy ul. Pułtuskiej –Sowińskiego.
13. Przy ul. Pułtuskiej –Daszyńskiego oraz ul. Pułtuska - I AWP
14. Przy ul. Wąskiej -1-go Maja
15. Przy ul. 11 Listopada –Pułtuskiej.
16. Przy ul. Pułtuskiej -1-go Maja.
17. Przy ul. 11 Listopada –Pułtuskiej.
18. Przy ul. 11 Listopada –Prostej.
19. Przy ul. Sowińskiego –Prostej.
20. Przy ul. Sowińskiego –Dworcowej.
21. Przy ul. Sowińskiego –Sienkiewicza.
22. Przy ul. I A WP –Kowalskiego.
23. Przy ul. I AWP –Prostej.
24. Przy ul. 1 A WP –Dworcowej, oraz I AWP - Matejki .
25. Przy ul. I A WP –Komunalnej.
26. Przy ul. I A WP –Sienkiewicza.
27. Przy ul. Leśnej –Zakolejowej.
28. Przy ul. Matejki –Dworcowej.
29. Przy ul. Nadgórze –Browarnej.
30. Przy ul. Matejki –Klonowej.
31. Przy ul. Mazowieckiej –Wierzbowej.
32. Przy ul. Białostockiej –Nadgórze.
33. Przy ul. Warszawskiej –Skarżyńskiego.
34. Przy ul. Daszyńskiego –Joselewicza.
35. Przy Al. Wolności –Batorego.
36. Przy ul. Kolejowa -Al.Wolności.
37. Przy ul. KEN –Witosa.
38. Przy ul. Partyzantów –Jordanowska.
39. Przy ul. Partyzantów- Robotnicza
40. Na placu Urzędu Miejskiego

Uzupełnienie środkami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach /Dz. U. Nr 230 poz. 1960/ oraz bieżące uzupełnianie użytych środków do posypywania, po zakończeniu akcji zebranie pojemników i zawiezenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

I KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA ULIC

Jezdnia (parkingi) odśnieżona w ciągu 2 godzin po ustąpieniu opadów, posypana niezwłocznie po wystąpieniu śliskości :

1. ul. Białostocka i Warszawska (dawna droga nr 8 od granicy Gminy m. Turzyn do ronda i od Skuszewa do drogi serwisowej przed Ślubowem) - 10,87 km
2. Sowińskiego - 1,11 km
3. 3 Maja - 1,68 km
4. 11 Listopada - 0,89 km
5. Prosta (uwaga: nie odśnieżać na prawą stronę na posadzoną tawułę, ewentualnie należy uwzględnić wywóz śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego)- 0,59km
6. Okrzei (od Dworcowej do 3 Maja) - 1,78 km
7. Od Okrzei wjazd na PKS - 0,23 km
8. Dworcowa - 0,86 km
9. Matejki - 1,1 km
10. Nadgórze - 0,75 km
11. 1 Maja - 0,61 km
12. Wąska - 0,26 km
13. Pułtuska (od ronda do Strumykowej) - 0,36 km
14. KEN - 0,52 km
15. Aleja Marszałka J .Piłsudskiego (od Serockiej do Leśnej) - 1,68 km
16. Sikorskiego - 2,1 km
17. Geodetów - 1,32 km
18. Centralna (od Sikorskiego do Piłsudskiego) - 1,00 km
19. Zapole - 0,55 km
20. Leśna (do Leszczydołu Starego) - 2,1 km
21. Sosnowa (od I AWP do Leśnej) - 2,0 km
22. Graficzna - 0,78 km
23. K. Skarżyńskiego - 0,39 km
24. Chopina (od Wąskiej do T. Kościuszki) - 0,15 km
25. Żytnia od Sikorskiego do Olszanki - 3,53 km

Ogółem 37,43 km

Jezdnia w/w ulic (parkingi oraz skrzyżowania z drogami niższej kategorii odśnieżania) odśnieżana na całej szerokości w ciągu **2 godzin** po ustąpieniu opadów i posypywana na całej długości i szerokości **niezwłocznie** (tj. nie później niż w ciągu 2 godzin) po wystąpieniu

śliskości, usuwanie błota pośniegowego, likwidacja zajeżdżonego śniegu. (W przypadku wystąpienia opadów ciągłych dłuższych niż 4 godz. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia akcji odśnieżania, oraz do wznowienia akcji jeżeli w ciągu doby wystąpią ponownie opady lub inne zjawiska atmosferyczne (gołoledź, oblodzenia itp) .
Po zakończeniu danego okresu zimowego do oczyszczenia ulic i wywiezienia zebranego piasku.

III KOLEJNOŚĆ ODSNIEŻANIA ULIC

Odsnieżone na całej szerokości w ciągu 16 godz. od ustapienia opadów.

Wszystkie pozostałe ulice na terenie miasta – **ok. 21 km**
oraz ciąg pieszo rowerowy od ul. Sosnowej do Leszczydółu Nowiny **ok. 2 km**

Posypywane skrzyżowania w/w dróg i miejsca oznakowane jako niebezpieczne (odcinki pod górkę)

Dopuszcza się do występowania na jezdni zajeżdżonego śniegu.

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 4

IV KOLEJNOŚĆ ODSNIEŻANIA ULIC

Droga odsnieżona do 36 godz. od ustapienia opadów.

Wszystkie drogi gminne w miejscowościach: **ok. 60 km**

- Rybienko Nowe
- Rybno
- Tulewo Górne
- Rybienko Stare
- Gulczewo
- Kręgi Nowe
- Łosinno
- Sitno
- Olszanka
- Leszczydół Nowiny
- Natalin
- Leszczydół Stary
- Leszczydół Działki
- Leszczydół Pustki
- Skuszew
- Lucynów Duży
- Lucynów
- Drogoszewo
- Deskurów
- Ślubów
- Świniotop
- Kamieńczyk
- Tumanek
- Fidest
- Puste Łąki

Posypywane skrzyżowania w/w dróg i miejsca oznakowane jako niebezpieczne (odcinki pod górkę). Dopuszcza się do występowania na jezdni zajeżdżonego śniegu.