

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45231400-9</b>	<b>Budowa linii oświetlenia ulicznego</b>			
1	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych YOHO - 8m aluminiowych anodowa- nych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych YOHO - 5 m aluminiowych anodowa- nych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników YOHO przystosowanych do montażu oświetlenia sygnaliza- cyjnego 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników bocznych typu YOHO 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników YOHO podwójnych, przystosowanych do montażu oświet- lenia sygnalizacyjnego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Piano na wysięgniku 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Piano Mini na wysięgniku 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR 5-10 d.1 1004-03	Wciąganie przewodów YDYp 3x2,5 mm2 w słup i wysięgnik na ziemi 5	m-1 przew m-1 przew	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów z bednarki ocynkowanej 25x4 mm w rowach kablowych 279	m m	279.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.000</b>
10	KSNR 5 d.1 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKYs 4x35 mm2 w rowie o przekroju po- przecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III 192	m m	192.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.000</b>
11	KSNR 5 d.1 0802-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w słupach 40	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
12	KSNR 5 d.1 0802-03	Układanie ręczne kabli YAKYs 4x35 mm2, w przepustach 61	m m	61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
13	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr. 50 mm 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14	KNNR 5 d.1 0723-01	Przewierci mechaniczne dla rury SRS fi 50mm pod obiektami 53	m m	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
15	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>Oświetlenie przeszkodowe</b>			
17	KNNR 5 d.2 0707-01	Układanie kabli YKY 3x6 mm2 w rowach kablowych ręcznie 191	m m	191.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.000</b>
18	KNNR 5 d.2 0713-01	Układanie kabli YKY 3x6 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 34	m m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.2 0717-05	Układanie kabli YKY 3x6 mm <sup>2</sup> przez wciąganie do słupów	m		
		26	m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
20	KNNR 5 d.2 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
21	KNNR 5 d.2 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr. 50 mm	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
22	KNNR 5 d.2 0723-01	Przebiory mechaniczne dla rury SRS fi 50mm pod obiektami	m		
		22	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
23	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia przeszkodowego - MARS 1/K na wysięgniku	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24	KNNR 5 d.2 1006-01	Montaż złącza słupowego IZK-4-01	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	KNNR 5 d.2 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>			
26	d.3 kalk. własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	d.3 kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	d.3 kalk. własna	Zajęcie pasa drogowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>