


NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
WARSTWA NATRYSKOWA (dwukrotnie wykonana) – 3mm
WARSTWA WODOSZCZELNA (szpachla) – ~1mm
WARSTWA NAWIERZCHNI (SBR+PE) – 1cm
WARSTWA PODKŁADOWA WŁAŚCIWA (SBR+ŻWIR+PE) – 3,5cm
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA (SBR+ŻWIR+PE) – od 1cm–do4cm
PODBUDOWA istn.

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
TRAWA SYNTETYCZNA Z WYP. PIASKOWYM – 2cm
MIAŁ KAMIENNY (0–5mm) – 5cm
TLUCZEŃ, KRUSZYWO ŁAMANE – 15cm
WARSTWA FILTRACYJNA (PIASEK) – 10cm
GRUNT RODZIMY



PRZEKRÓJ A-A skala 1:50

TRAWA NATURALNA istn.
GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
TRAWA SYNTETYCZNA Z WYP. PIASKOWYM – 2cm
MIAŁ KAMIENNY (0–5mm) – 5cm
TLUCZEŃ, KRUSZYWO ŁAMANE – 15cm
WARSTWA FILTRACYJNA (PIASEK) – 10cm
GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA istn.
WARSTWY istn.

UWAGA !

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

INWESTYCJA				
PROJEKT BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ "RYBIENKO LEŚNE"				
ADRES INWESTYCJI				
07-201 Wyszaków, ul. Batorego 6 działka nr ew. 5000/4				
INWESTOR				
GMINA WYSZKÓW 07-200 Wyszaków, ul. Aleja Róż 2				
NAZWA RYSUNKU				
PRZEKRÓJ A-A PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA				
PROJEKTOWAŁ			nr upr.: AB II-Upr/2492/63 mgr inż. arch. Aleksandra PATECKA Spec. architektoniczna	PODPIS
mgr inż. arch. Robert CZAPSKI				
PROJEKTOWAŁ			mgr inż. arch. Robert CZAPSKI	PODPIS
FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PB	A	20.12.2013	1:50	8