

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231400-9	Kolizja - km drogi: 0+474			
1	KNNR 9 d.1 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E 10.5/4,3 m 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik PN 4 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 0904-02	Demontaż i ponowny jednostronny montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm ² linii napowietrznej nn 0.2	km/1 przew km/1 przew	0.200	
				RAZEM	0.200
5	KNNR 9 d.1 0701-04	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego 10	przew. przew.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 5 d.1 0803-01	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x16 mm ² ręcznie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x16 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 d.1 1004-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia ulicznego z wysięgnikiem na słupie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45231400-9	Kolizja - km drogi: 0+508,4			
9	KNNR 9 d.2 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E 10.5/4,3 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.2 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik PN 4 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.2 0904-02	Demontaż i ponowny jednostronny montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm ² linii napowietrznej nn 0.2	km/1 przew km/1 przew	0.200	
				RAZEM	0.200
3	45231400-9	Kolizja - km drogi: 0+537			
13	KNNR 9 d.3 0901-10	Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d.3 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E 10.5/4,3 m 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 d.3 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik PN 4 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 d.3 0904-02	Demontaż i ponowny jednostronny montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm ² linii napowietrznej nn 0.2	km/1 przew km/1 przew	0.200	
				RAZEM	0.200
17	KNNR 5 d.3 1004-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia ulicznego z wysięgnikiem na słupie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000