

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Budowa linii oświetlenia ulicznego</b>			
1	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu SAL-75 "Rosa" lub równoważne 15	szt. szt.	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
2	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników aluminiowych anodowanych WR- 2/1 na słupie 15	szt. szt.	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw ledowych Schreder typu TECEO 1, 55 W lub równoważne oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 15	szt. szt.	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłowne i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 8	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłowne i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 15	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 16608 <519*08*04>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16608.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16608.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 519*0.6*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 124.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.560</b>
8	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 519	m m	 519.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>519.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 602	m m	 602.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>602.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli YAKXS 4x35 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych ręcznie 371	m m	 371.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>371.000</b>
11	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35 mm <sup>2</sup> w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 231	m m	 231.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
12	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 30	szt. szt.	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
13	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 50 mm w rowie kablowym 148	m m	 148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
14	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych AROT A83 PS na gazociągu 9	m m	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
15	KNNR 5 d.1 0403-01	Montaż skrzynki SON 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
17	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 32	szt. szt.	 32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
18	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	odc.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>			
19		obsługa geodezyjna	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20		Dokumentacja powykonawcza	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21		Zajęcie pasa drogowego	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

PROJEKTOWANIE I NADZORY ELEKTRYCZNE  
*Tomasz Kukuński*  
 07-200 Wyszków, ul. Polna 135/17  
 tel. 8-604 254 543  
 REGON: 550032340  
 Upr. OS 418/83