




Rozstaw słupków



Panel kratowy, podmurówka



Słup



Panel kratowy

Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).

Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 6 [mm].

Średnica drutu pionowego: 5 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Szerokość panela: 2500 [mm].

Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].

Wysokość panela 1830 [mm].

Podmurówka betonowa prefabrykowana

Podmurówka wysokości 20 cm, łączenia na słupkach za pomocą łączników betonowych podłużnych i poprzecznych.

Słup

Przekrój słupa 60x40. Słupy przygotowane do montażu paneli za pomocą obejm lub posiadają zamontowane za pomocą nitonakrętek uchwyty montażowe. Montaż panela do uchwytu przy użyciu blaszki dociskowej. Kompletne akcesoria montażowe z elementami ze stali nierdzewnej.

INWESTOR Gmina Wyszków ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszkanie	
OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI STADIONU MIEJSKIEGO	
LOKALIZACJA działka nr ew. 4712/3 ul. Tadeusza Kościuszki 54, 07-200 Wyszkanie	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA JS BUDOWNICTWO ul. 11-go Listopada 52/47, 07-200 Wyszków tel. 517153540	
RYSUNEK PROJEKT OGRODZENIA	Skala 1:25
PROJEKTOWAŁ: LECH ŚLEPOWROŃSKI upr.bud. nr 5583/61	
WSPÓŁPRACA: inż. JAROSŁAW SZCZERBA upr.bud.MAZ/0089/OWOK/06	
DATA MAJ 2014	RYS. NR. A-02