

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231400-9	Budowa linii oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5	Układanie uziomów z bednarki ocynkowanej 25x4 mm w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKXs 4x35 mm ² w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0801-02	140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNNR 5	Układanie ręczne kabli YAKYs 4x35 mm ² , w przepustach	m		
d.1	0802-03	34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr. 50 mm	m		
d.1	0705-01	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z SRS o śr. 50 mm	m		
d.1	0705-01	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNNR 5	Przewierci mechaniczne dla rury SRS fi 50mm pod obiektami	m		
d.1	0723-01	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNNR 5	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (rozbiórka i ponowne ułożenie)	m ²		
d.1	0720-09	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Przebudowa linii napowietrznej kolidującej z budową parkingu			
8	KNNR 5	Demontaż i ponowny montaż wysięgników rurowych na słupie	szt.		
d.2	1002-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.2	1004-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR-W 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt		
d.2	0901-11	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty dodatkowe			
11	kalk. własna	obsługa geodezyjna	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Zajęcie pasa drogowego	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000