

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.21536	km	0.22	
				RAZEM	0.22
2	KNNR 6 0805-d.1 07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej Strona lewa: 2*(44.21+4.73+11.22+9.37+21.05+21.05+12.06+4.74+5.12+11.52+8.94+2.24+7.59)+12.8+3.17+3.1+1.44+3.24+3.3+3.25+1.16+3.3+2.21+3.41+3.43 Strona prawa: 2*(18.22+21.71+17.25+19.08+17.12+2.79+29.73+13.3+2.57+21.26)+13.19+4.35*3.8+3.9+3.71+3.76+3.73+2*3.56+3.64	m ²		
			m ²	371.49	
			m ²	381.64	
				RAZEM	753.13
3	KNNR 6 0805-d.1 01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem - bloczki betonowe na istniejących zjazdach Strona lewa: 3*3.17+3.11*3.11+6.86*3.31+3.2*3.16+3.43*3.24+4.09*3.3+3.8*3.25+6.1+6.1*3.3+3.31*2.21+5.03*3.4+7.93*3.43 Strona prawa: 3.9*3.47+3.55*3.71+3.43*3.76+3.18*3.73+6.08*3.8+3.2*3.56+3.17*3.64+4.13*3.57	m ²		
			m ²	166.81	
			m ²	112.24	
				RAZEM	279.05
4	KNNR 6 0806-d.1 08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, z wywozem urobku na miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 2 km. Strona lewa: 44.60+7.38+13.69+11.86+23.36+15.58+7.07+4.2+7.2+12.57+6.7+10.9+4.16+11.41 Strona prawa: 19.69+23.58+20.16+22.06+20.31+6.02+31.06+16.45+6+10.51+14.44	m		
			m	180.68	
			m	190.28	
				RAZEM	370.96
5	KNNR 6 0806-d.1 02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, z wywozem urobku na miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 2 km. Strona lewa: 231 Strona prawa: 225.20	m		
			m	231.00	
			m	225.20	
				RAZEM	456.20
6	KNR 2-31 0812-d.1 03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu, z wywozem urobku na miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 2 km. 456.20*0.06	m ³		
			m ³	27.37	
				RAZEM	27.37
7	KNR 4-04 1105-d.1 01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i rozładunku w miejsce wskazane przez Inwestora do 2km Płyta betonowa 50x50x7: 753.13*0.07 Bloczki betonowe: 279.05*0.12 Obrzeża trawnikowe 8x30: 370.96*0.3*0.08	m ³		
			m ³	52.72	
			m ³	33.49	
			m ³	8.90	
				RAZEM	95.11
2	45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
8	KNR 2-01 0202-d.2 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi w miejsce wskazane przez zamawiającego w odległości do 5km Chodnik główny: 719.36*0.21 Zjazdy indywidualne: 359.87*0.28	m ³		
			m ³	151.07	
			m ³	100.76	
				RAZEM	251.83
9	KNR 2-31 0101-d.2 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 21 cm 719.36	m ²		
			m ²	719.36	
				RAZEM	719.36
10	KNR 2-31 0101-d.2 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości wjazdów indywidualnych w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 359.87	m ²		
			m ²	359.87	
				RAZEM	359.87
3	45233220-7	Podbudowy, elementy ulic i dróg			
11	KNR 2-31 0402-d.3 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		430.84	m ²	430.84	
				RAZEM	430.84
5	45233290-8	Stala organizacja ruchu			
23	KNNR 6 0702-d.5 06	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2 Znaki pionowe: D-6 8 A-7 2 D-1 4	szt. szt. szt. szt.	 8.00 2.00 4.00	
				RAZEM	14.00
24	KNNR 6 0702-d.5 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
25	KNR AT-04 d.5 0203-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastmal, Biladur) P-10 0.5*4*6*4	m ² m ²	 48.00	
				RAZEM	48.00
26	KNR 2-31 1406-d.5 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych Gazowe: 20 Wodociagowe: 16	szt. szt. szt.	 20.00 16.00	
				RAZEM	36.00
27	KNR 2-31 1406-d.5 05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR 2-31 1406-d.5 02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00