
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sowińskiego i Prostej w Wyszkanie
INWESTOR : Urząd Miejski w Wyszkanie
ADRES INWESTORA : Al. Róż 2, 07-200 Wyszaków
BRANŻA : Organizacja ruchu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Zych
DATA OPRACOWANIA : 05.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233221-4	Malowanie nawierzchni			
1	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie	m ²		
d.1	0203-01	gładkie 92,24	m ²	92,240	
				RAZEM	92,240
2	KNR-K 01	Usunięcie starego oznakowania grubowarstwowego	m ²		
d.1	0103-0600	33,36	m ²	33,360	
				RAZEM	33,360
2	45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
3	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.		
d.2	0702-08	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNNR 6	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
d.2	0808-08	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
5	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne -	szt.		
d.2	0702-05 Analogia	znaki z demontażu 15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.2	0702-04	pow. do 0.3 m2 4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.2	0702-05	pow. ponad 0.3 m2 6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr. 60 mm	szt.		
d.2	0702-01	13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000