

# Przekrój poprzeczny chodnika


Kostka "granito" 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 3cm

Podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej 10cm

Podsypka piaskowa 5cm

Grunt rodzimy



Obrzeże betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 5cm

Ława z oporem z betonu B10 gr 10cm

INWESTOR Gmina Wyszaków ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszakowie	
OBIEKT BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KOŚCIELNEJ WRAZ Z MIEJSCEM ODPOCZYNKU	
LOKALIZACJA działki nr ew. 4457,4458,4459,4646/26 ul. Kościelna, 07-200 Wyszakowie	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA JS BUDOWNICTWO ul. 11-go Listopada 52/47, 07-200 Wyszaków tel. 517153540	
RYSUNEK PRZĘKRÓJ POPRZECZNY CHODNIKA	Skala 1:50
OPRACOWAŁ: inż. JAROSŁAW SZCZERBA upr.bud.MAZ/0089/OWOK/06	
DATA MAJ 2014	RYS. NR. A-03