

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE			
1	d.1	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	Projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz wybudowanie objazdów, przejazdów i organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1	Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1	Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		D 01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2.1		D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
5	d.2.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
	1	0.249	km	0.249	
				RAZEM	0.249
6	d.2.	Inwentaryzacja geodezyjna drogi po wykonaniu robót	km		
	1	0.249	km	0.249	
				RAZEM	0.249
2.2		D.01.03.02 Rozbiórki budowli inżynierskich			
7	d.2.	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podsypką cementowo - piaskową	m ²		
	2	26.7	m ²	26.700	
				RAZEM	26.700
8	d.2.	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm	m		
	2	26.7	m	26.700	
				RAZEM	26.700
2.3		D-01.03.35 Wywiezienie gruzu i złomu			
9	d.2.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1km	m ³		
	3	(0.63+2.13)*1.5	m ³	4.140	
				RAZEM	4.140
10	d.2.	Dodatek za każdy następny 1km przewozu gruzu ponad 1km (łączna długość 5km)	m ³		
	3	4.14	m ³	4.140	
				RAZEM	4.140
3		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
3.1		D-02.01.01 Wykopy w gruntach kat. I-V			
11	d.3.	Wykopy w gruncie I kat. z transportem na odl. do 6km na nasyp	m ³		
	1	537.4	m ³	537.400	
				RAZEM	537.400
3.2		D-02.03.01 Nasypy z gruntów kat. I-IV			
12	d.3.	Wykonanie nasypów z gruntu kat.I wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m ³		
	2	11.93	m ³	11.930	
				RAZEM	11.930
4		D-04.00.00 POBUDOWY			
4.1		D-04.01.02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
13	d.4.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
	1	1712.8+209.8	m ²	1922.600	
				RAZEM	1922.600
4.2		D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych			
14	d.4.	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²		
	2				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1712.8+209.8	m ²	1922.600	
				RAZEM	1922.600
4.3		D-04.04.02 Podbudowa z kruszyw kamiennych			
15		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, po zagęszczeniu gr. 20 cm (0/31,5)	m ²		
d.4.		1712.8	m ²	1712.800	
3				RAZEM	1712.800
16		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, po zagęszczeniu gr. 15 cm (0/31,5)	m ²		
d.4.		209.8	m ²	209.800	
3				RAZEM	209.800
4.4		D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie			
17		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr 20cm	m ²		
d.4.		1712.8	m ²	1712.800	
4				RAZEM	1712.800
5		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
5.1		D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej			
18		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem - zjazdy	m ²		
d.5.		209.8	m ²	209.800	
1				RAZEM	209.800
19		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem - jezdnie	m ²		
d.5.		1712.8	m ²	1712.800	
1				RAZEM	1712.800
6		D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6.1		D-06.01.01 Urządzenie zielenców z plantowaniem, humusowaniem i obsianiem			
20		Plantowanie w gruncie kat. I-III	m ²		
d.6.		1054	m ²	1054.000	
1				RAZEM	1054.000
21		Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy z dowozem ziemi urodzajnej(5km) (humusu 5 cm)	m ²		
d.6.		1054	m ²	1054.000	
1				RAZEM	1054.000
7		D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
7.1		D-07.02.01 Ustawienie słupków stalowych do znaków			
22		Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		
d.7.		2	szt.	2.000	
1				RAZEM	2.000
7.2		D-07.02.21 Przymocowanie tablic powierzchniowych (o pow. ponad 0,30 m2)			
23		Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 400x400 mm), folia odbłaskowa I generacji	szt.		
d.7.		1	szt.	1.000	
2				RAZEM	1.000
7.3		D-07.02.25 Znaki inne			
24		Ustawienie słupków blokujących stalowych U-12c	szt.		
d.7.		4	szt.	4.000	
3				RAZEM	4.000
8		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG			
8.1		D-08.01.01 Krawężniki betonowe na ławie betonowej			
25		Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22 wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C8/10 (B-10)	mb		
d.8.		597+61.2	mb	658.200	
1				RAZEM	658.200
26		Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C8/10 (B-10) (pod ścieki)	m ³		
d.8.		17.52	m ³	17.520	
1				RAZEM	17.520
8.2		D-08.03.01 Obrzeża betonowe			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.8. 2		Ustawienie obrzeży bet. o wym. 8x30cm na podsypce cem-piask, spiony wypełnione zaprawą cementową	m		
		90.6	m	90.600	
				RAZEM	90.600
8.3		D-08.05.05 Ścieki uliczne z kostki brukowej			
28 d.8. 3		Ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej, szarej o grub 8cm na podsypce cem-piask, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²		
		60.4	m ²	60.400	
				RAZEM	60.400
9		D-10.01.05 Elementy z betonu w jezdni			
29 d.9		Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
30 d.9		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt		
		7+6	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
31 d.9		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000