

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa linii oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL DS 86 aluminiowych anodowanych 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Andromeda LED 72 na wysięgniku 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż elementów dekoracyjnych oświetlenia zewnętrznego - Duży szpic świecący 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe - przewód YDP 3x2,5 mm2 30	m-1 przew m-1 przew	 30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów z bednarki ocynkowanej 25x4 mm w rowach kablowych 745	m m	 745.000	
				RAZEM	745.000
6	KSNR 5 d.1 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKXs 4x35 mm2 w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III 502	m m	 502.000	
				RAZEM	502.000
7	KSNR 5 d.1 0802-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w słupach 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
8	KSNR 5 d.1 0802-03	Układanie ręczne kabli YAKYs 4x35 mm2, w przepustach 410	m m	 410.000	
				RAZEM	410.000
9	KSNR 5 d.1 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
10	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr. 50 mm 172	m m	 172.000	
				RAZEM	172.000
11	KNNR 5 d.1 0723-01	Przewierci mechaniczne dla rury SRS fi 50mm pod obiektami 243	m m	 243.000	
				RAZEM	243.000
12	KNNR 5 d.1 1005-03	Montaż rozdzielnic sterowania znakami aktywnymi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 31	szt. szt.	 31.000	
				RAZEM	31.000
2		Roboty demontażowe			
14	KNNR 9 d.2 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNNR 9 d.2 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 26	kpl kpl	 26.000	
				RAZEM	26.000
3		Roboty dodatkowe			
16	d.3 kalk. własna	obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.3 kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.3 kalk. własna	Zajęcie pasa drogowego 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000