

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231400-9	Budowa linii oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E-10.5/2,5 4	słup słup	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E-10.5/4,3 2	słup słup	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 d.1 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak wiszakowy S301 16/160 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak do słupów wirowych mocowane taśmą 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych W 101 na słupie 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu TECEO 1 32LED na wysięgniku 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0,271	km.prz ew. km.prz ew.	0,271	
				RAZEM	0,271
10	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
11	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
2	45231400-9	Roboty dodatkowe			
12	Kalkulacja d.2 własna	ośługa geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalkulacja d.2 własna	Zajęcie pasa drogowego 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Kalkulacja d.2 własna	Dokumentacja powykonawcza 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PROJEKTOWANIE I NADZORY ELEKTRYCZNE
Tadeusz Kubicki
 07-200 Wyszów, ul. Pukuska 135/17
 tel. 0-804 254 543
 REGON: 650032340
 Upr. OS 418/83