

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231400-9	Budowa linii oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
		5	słup	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E-10.5/2,5	słup		
		2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E-10.5/4,3	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak wieszakowy S301 16/160	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 5 d.1 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak do słupów wirowych mocowane taśmą	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych W 101 na słupie	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu TECEO 1 32LED na wysięgniku	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km.prz ew. km.prz ew.		
		0.368		0.368	
				RAZEM	0.368
11	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziołów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNNR 5 d.1 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do rozdzielnic oświetleniowych pomiarowo-sterowniczych - wciąganie w rury osłonowe przy wysokości do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		14		14.000	
				RAZEM	14.000
15	KNNR 5 d.1 1005-02	Montaż skrzynki SON	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45231400-9	Roboty dodatkowe			
16	Kalkulacja d.2 własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	Kalkulacja d.2 własna	Zajęcie pasa drogowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Kalkulacja d.2 własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000