

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45231400-9 Budowa linii i montaż urządzeń					
1	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
		9	słup	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNNR 5 d.1 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak wi- szakowy S 301 16/160	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNNR 5 d.1 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak do słu- pów wirowych mocowanych taśmą	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu TECEO 1 32LED na wysięg- n ku	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecz- nik	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod- odnych o przekroju 2x25 mm ²	km.prz ew. km.prz ew.		
		0 697		0.697	
				RAZEM	0.697
9	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uzimów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2 45000000-7 Roboty dodatkowe					
11	Kalkulacja d.2 własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja d.2 własna	Zajęcie pasa drogowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalkulacja d.2 własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PROJEKTOWANIE I NADZORY ELEKTRYCZNE
Tadeusz Kukawski
 07-200 Wyszaków, ul. Pułuska 135/17
 tel. 0-504 254 547
 REGON: 550032340
 Jpr. OS 418/83