

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZBIÓRKA OGRODZENIA			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w	m ²		
d.1	0307-04	gruncie - rozebranie	m ²	42.00	
		28*1.5			
				RAZEM	42.00
2	KNR 2-25	Rozebranie bramy i furtki z kształtowników stalowych ze słupkami	m ²		
d.1	0312-03	5*1.6	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 2-25	Analogia - rozebranie ogrodzenia i z kształtowników stalowych ze słupkami	m ²		
d.1	0312-03	23*1.5	m ²	34.50	
				RAZEM	34.50
4	KNR 4-04	Rozebranie cokołów betonowych gr do 15 cm	m ³		
d.1	0302-01	23*0.8*0.15+28*0.15*0.6	m ³	5.28	
				RAZEM	5.28
5	KNR 4-04	Transport i utylizacja gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	23*0.8*0.15+28*0.15*0.6	m ³	5.28	
				RAZEM	5.28
6	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km / dopelnienie do 5 km /	m ³		
d.1	1105-02	Krotność = 4	m ³	5.28	
		23*0.8*0.15+28*0.15*0.6		RAZEM	5.28
7	KNR 4-04	Transport i utylizacja złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1	1107-01	<siatka ze słupkami>(42*1.5 +16*7)/1000+<ogrodzenie z kształtowników>(8*9*3.3 +2*6*14+1.4*16*0.888*8)/1000	t	0.74	
				RAZEM	0.74
8	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dopelnienie do 5 km	t		
d.1	1107-04	Krotność = 4	t	0.74	
		0.74		RAZEM	0.74