

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--------------|--|----------------|--------------|---------------|
| Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie, etap I | | | | | |
| 1 | 45110000-1 | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1 | SST-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | | |
| d.1 | | Odcinek od pikietaża 0+204,2 do 0+309,55 0.30955-0.2042 | km | 0.11 | |
| | | | | RAZEM | 0.11 |
| 2 | kalk. własna | Tymczasowa organizacja ruchu - pozycja obejmuje opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz niezbędne uzgodnienia. | kpl | | |
| d.1 | 1 | | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 3 | SST-01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora lub zwalę dostępną wykonawcy wraz z utylizacją | m | | |
| d.1 | | Krawężniki 15x30 28.30 | m | 28.30 | |
| | | | | RAZEM | 28.30 |
| 4 | SST-01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora lub zwalę dostępną wykonawcy wraz z utylizacją | m ² | | |
| d.1 | | Skrzyżowanie z ul. Gwardii Ludowej 53.65 | m ² | 53.65 | |
| | | | | RAZEM | 53.65 |
| 5 | SST-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8x10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora lub zwalę dostępną wykonawcy wraz z utylizacją | m ² | | |
| d.1 | | 53.65 | m ² | 53.65 | |
| | | | | RAZEM | 53.65 |
| 6 | SST-01.03.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych | szt. | | |
| d.1 | | Studni kanalizacji sanitarnej: 4 | szt. | 4.00 | |
| | | Skrzynki zaworów wodociągowych: 6 | szt. | 6.00 | |
| | | Skrzynki zaworów gazowych: 1 | szt. | 1.00 | |
| | | Studzienek telefonicznych, urządzeń teletechnicznych 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 12.00 |
| 2 | 45233250-6 | Elementy ulic | | | |
| 7 | SST-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora lub zwalę dostępną wykonawcy wraz z utylizacją | m ³ | | |
| d.2 | | Jezdnia główna: (309.55-204.2)*5.5*0.48 | m ³ | 278.12 | |
| | | Włot w ul. Gwardii Ludowej: 94.50*0.48 | m ³ | 45.36 | |
| | | | | RAZEM | 323.48 |
| 8 | SST-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | | |
| d.2 | | Jezdnia główna: (309.55-204.2)*5.5 | m ² | 579.43 | |
| | | Włot w ul. Gwardii Ludowej: 94.50 | m ² | 94.50 | |
| | | | | RAZEM | 673.93 |
| 9 | SST-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C-12/15 | m ³ | | |
| d.2 | | Ława pod krawężnik 15x30, powierzchnia 0,07m ³ /1mb | | | |
| | | Strona lewa (14.4+5.4+10.6+5.6+4.5+27.2+18.2-12)*0.07 | m ³ | 5.17 | |
| | | Strona prawa (27.8+6.2+9.1+11.8+7.9+8.7)*0.07 | m ³ | 5.01 | |
| | | opornik na zamknięcia zjazdów: (20+12)*0.06 | m ³ | 1.92 | |
| | | opornik boczny zjazdów: (17.9+17.2)*0.06 | m ³ | 2.11 | |
| | | | | RAZEM | 14.21 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|----------------------|--|--|--|---------------|
| 10 | SST-08.01.01 d.2 | Krawężniki betonowe bez ław na podsypce cementowo-piaskowej Krawężnik 15x30, wystający: strona lewa 14.4+5.4+10.6+5.6+4.5+27.2+18.2-12 strona prawa 27.8+6.2+9.1+11.8+7.9+8.7 opornik na zamknięciach Strona lewa: 8+4+8 Strona prawa: 4+4+4 krawężnik najazdowy 15x22 Strona lewa: 12+12.5+4.8+0.6+10 Strona prawa: 6+6+6 opornik boczny zjazdów Strona lewa: 1.4+1.3+1.3+1.4+3+2.5+1.9+1.4+1.4+2.3 Strona prawa: 1.4+1.4+1.4+1.4+5.6+6 | m m m m m m m m m m | 73.90 71.50 20.00 12.00 39.90 18.00 17.90 17.20 | |
| | | | | RAZEM | 270.40 |
| 11 | SST-04.02.01 d.2 | Warstwy odcinające z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm Jezdnia główna: (309.55-204.2)*5.5 Włot ul. Gwardii Ludowej: 94.50 | m ² m ² m ² | 579.43 94.50 | |
| | | | | RAZEM | 673.93 |
| 12 | SST-04.04.02 d.2 | Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm Jezdnia główna: (309.55-204.2)*5.5 Włot ul. Gwardii Ludowej: 94.50 | m ² m ² m ² | 579.43 94.50 | |
| | | | | RAZEM | 673.93 |
| 13 | SST-05.03.23a d.2 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Jezdnia główna: (309.55-204.2)*5.5 Włot ul. Gwardii Ludowej: 94.50 | m ² m ² m ² | 579.43 94.50 | |
| | | | | RAZEM | 673.93 |
| 3 | 45233250-6 | Zjazdy | | | |
| 14 | SST-02.01.01 d.3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora lub zwałkę dostępną wykonawcy wraz z utylizacją 87.27*0.28 | m ³ m ³ | 24.44 | |
| | | | | RAZEM | 24.44 |
| 15 | SST-04.01.01 d.3 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 87.27 | m ² m ² | 87.27 | |
| | | | | RAZEM | 87.27 |
| 16 | SST-04.04.02 d.3 | Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm, 87.27 | m ² m ² | 87.27 | |
| | | | | RAZEM | 87.27 |
| 17 | SST-05.03.23a d.3 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Strona lewa: 26.17+10.3+19.3 Strona prawa: 31.50 | m ² m ² m ² | 55.77 31.50 | |
| | | | | RAZEM | 87.27 |
| 4 | 45233290-8 | Oznakowanie pionowe | | | |
| 18 | SST-07.02.01 d.4 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4 | szt. szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 19 | SST-07.02.01 d.4 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² (znak A-7 min. II generacja folii odblaskowej) A-7 2 D-1 | szt. szt. | 2.00 | |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 5 | 45112000-5 | Zieleń drogowa | | | |
| 20 | SST - 09.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m ² | | |
| d.5 | | 483.00 | m ² | 483.00 | |
| | | | | RAZEM | 483.00 |
| 21 | SST - 09.01.01 | Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm. Pozycja obejmuje spulchnienie istniejącego gruntu, zakup humusu wraz z rozścieleniem, plantowanie oraz obsiew trawą wraz z uwalowaniem i rozścieleniem kompostu | m ² | | |
| d.5 | | 483.00 | m ² | 483.00 | |
| | | | | RAZEM | 483.00 |