

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Polnej w Wyszkowie					
1		Roboty przygotowawcze; CPV: 45111000-8			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03		km	0.08	
		0.082			
				RAZEM	0.08
2		Elementy ulic; CPV: 45233000-9			
2	d.1 kalk. własna	Tymczasowa organizacja ruchu - pozycja obejmuje opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz niezbędne uzgodnienia.	kpl		
		1.0	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV			
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-04		m	199.35	
		86.19+95.59+10.07+7.5			
				RAZEM	199.35
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton C12/15	m ³		
d.2	0402-04	Ława pod krawężnik 15x22 wraz ze ściekiem z kostki betonowej, zużycie betonu -0,10m3/mb	m ³	19.19	
		(86.19+95.59+10.07)*0.10			
		Ława pod krawężnik 12x25, zużycie betonu	m ³	0.38	
		7.50*0.05			
				RAZEM	19.57
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03		m	191.85	
		86.19+95.59+10.07			
				RAZEM	191.85
6	KNR 2-31	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05		m	7.50	
		7.50			
				RAZEM	7.50
3		Nawierzchnie; CPV: 45233000-9			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, ilość wg tabeli robót ziemnych	m ³		
d.3	0206-04	Jezdnia główna:	m ³	199.86	
		425.24*0.47			
				RAZEM	199.86
8	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyladowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.3	0214-08	Krotność = 18	m ³	199.86	
		Jezdnia główna:			
		425.24*0.47			
				RAZEM	199.86
9	KNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	03	Jezdnia główna:	m ²	425.24	
		425.24			
				RAZEM	425.24
10	KNR 6 0106-	Warstwy z kruszywa naturalnego, 0/31,5mm, zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.3	05	Jezdnia główna:	m ²	425.24	
		425.24			
				RAZEM	425.24
11	KNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, z surowca skalnego, gr. 20 cm, wg PN-S-06102	m ²		
d.3	02		m ²	425.24	
		425.24			
				RAZEM	425.24
12	KNR 6 0502-	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, szarej grubości 8 cm, typ BEHATON na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. W pozycji zawarte jest również ułożenie ścieków z 3 rzędów kostki betonowej.	m ²		
d.3	03		m ²	425.24	
		425.24			
				RAZEM	425.24
4		Wjazdy; CPV: 45233253-7			
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3 km.	m ³		
d.4	0202-02		m ³	1.61	
		5.95*0.27			
				RAZEM	1.61

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 6 0103-d.4 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		5.95	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
15	KNNR 6 0113-d.4 02	Podbudowa z kruszyw łamanymi frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm, wg PN-S-06102	m ²		
		5.95	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
16	KNNR 6 0502-d.4 03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		5.95	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
5		Roboty różne CPV:45112700-2; CPV: 45233290-8			
17	KNR 2-01 d.5 0510-01	Humusowanie trawników z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (humus zakupiony, dowieziony, i wbudowany przez Wykonawcę)	m ²		
		151.00	m ²	151.00	
				RAZEM	151.00
18	KNR 2-31 d.5 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 2-31 d.5 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNNR 6 0702-d.5 07	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0,3 m2	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
21	KNNR 6 0702-d.5 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00