

ZP. 271. 30.2015

### Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa placu zabaw na osiedlu Zakręcie w Wyszkowie**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (2)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Pytanie 1.**

W jakim celu zastosowano w przedmiarze w pozycji 14 d.3 krotność 0,625?

**Odpowiedź:** W celu dostosowania KNR 2-31 0114-07 do grubości 5cm zastosowano ww. krotność (zamiast 8).

#### **Pytanie 2.**

Opis projektu budowlano-wykonawczego w pkt 2.1 podaje, że na istniejącym terenie są zamontowane również ławki. Czy nie zachodzi potrzeba odnowienia ławek lub ich przestawienia, tak jak w przypadku tablicy regulaminowej?

**Odpowiedź:** Tak, należy uwzględnić przestawienie z ewentualnym odnowieniem ławek.

#### **Pytanie 3.**

Opis projektu budowlano-wykonawczego w pkt 3.1 określa zamontowanie ławek w ilości 11 szt. natomiast przedmiar w pozycji 27.d.4 podaje ilość 5 szt. Jaką przyjąć ilość ławek?

**Odpowiedź:** Na tym etapie należy zamontować 5 ławek zgodnie z przedmiarem.

#### **Pytanie 4.**

Prosimy podać czy całkowita długość nowego ogrodzenia w ilości 145 mb jest liczona z bramą i furtką.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć parametry podane w przedmiarze. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do pomiaru i wytyczenia elementów w terenie i weryfikacji projektu z istniejącym ukształtowaniem terenu.

#### **Pytanie 5.**

Czy ogrodzenie ma być wykonane tylko w ocynku (przedmiar), czy malowane proszkowo- (karty techniczne do projektu – str. KT-13)?

**Odpowiedź:** Należy uwzględnić ogrodzenie ocynkowane i malowane proszkowo zgodnie z KT. Poz. 29 z Przedmiaru robót należy uzupełnić o malowanie proszkowe ogrodzenia.

**Pytanie 6.**

Czy zamawiający dopuści zastosowanie innego systemowego ogrodzenia typu panelowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego typu ogrodzenia.

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej zamiast nawierzchni typu „puzzle”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innej nawierzchni.

**Pytanie 8.**

Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze uwzględniającej wykonanie ławy betonowej pod obrzeża zgodnie ze wskazaniem projektowym.

**Odpowiedź:** Ze względu na pieszego użytkownika terenu należy przyjąć jak w przedmiarze: Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

**Pytanie 9.**

Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze uwzględniającej dostawę i montaż kosza na śmieci ( w jakiej ilości?. Karty techniczne do projektu – str. KT 12).

**Odpowiedź:** Na tym etapie nie będą realizowane kosze na śmieci, przedmiar nie wymaga uzupełnienia.

**Pytanie 10.**

Proszę o precyzyjne określenie parametrów technicznych ogrodzenia z podaniem grubości lub średnicy poszczególnych elementów wraz z ich wyspecyfikowaniem materiałowym. Czy do wyceny należy uwzględnić pręty gładkie czy rurki? Prosimy o wyjaśnienia.

**Odpowiedź:** Panel ogrodzenia składa się z dwóch poprzeczek o profilu kwadratowym 40x40, ścianka 2mm, na których mocowane są wygięte U-kształtnie pręty gładkie, okrągłe o średnicy 12mm. Całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

**Burmistrz Wyszkowa**  
*Grzegorz Nowosielski*