





ODC/INEK km 0+464 do km 0+988



szczegół „A”



1.1	koszka brukowa wibroprasowana gr 6 cm
1	koszka brukowa wibroprasowana gr 8 cm
2	podsyпка cem-plaskowa 1:4 gr 3-4 cm
3	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 20 cm
3.1	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 15 cm
3.2	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 10 cm
4	kruszywo naturalne 0/60 mm gr 15 cm
4.1	kruszywo naturalne 0/60 mm gr 10 cm
5	krawężnik 15x30 cm
5.1	obrzeże 8x30cm
6	ława z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15

Nazwa zadania:	<div><div><div>ZWI</div><div></div></div><div><div>ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH</div><div>mgr inż. Marek Wesołek</div><div>☎ 00 552 99 99</div><div>📧 marek.wesolek@zwi.pl</div></div></div> <div></div>			Faza P.B.
Tytuł Rysunku:	PROJEKT BUDOWY UL. KASZTANOWEJ OD KM 0+464 DO KM 0+988 przekrój poprzeczny 1			
Investor:	Gmina wyszków - Al. Róż 2, 07-200 Wyszków			
Adres:	Wyszków ul. Kasztanowa			
Brand:	drogowa			
Opracował:	mgr inż. Marek Wesołek upr. nr 177794/Os			Skala 1:50
	Józef Smatko upr. nr 421/66			
Poprowadził:				
Sprawdził:	mgr inż. Anna Raszewska upr. nr 786/68/Os			