



SCHEMAT WYKONANIA SZCZELIN DYLATACYJNYCH POZORNYCH



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI



|    |   |
|----|---|
| 1. | WARSTWA ŚCIERALNA Z AC 11 S 50/70 DLA KR1 GR. 4 CM WG SST. D 05.03.05 A   |
| 2. | WARSTWA WIAZĄCA Z AC 16 W 50/70 DLA KR 1 GR. 4CM - WG SST. D 04.07.01   |
| 3. | POŚREDNIA WARSTWA ABSORBUJĄCA: GEOWŁÓKNINA IGLOWANA, JEDNOSTRONNIE Z JEDNĄ POWIERZCHNIĄ KALANDROWANĄ (JEDNOSTRONNIE ZAPRASOWANĄ NA GORĄCO - UKŁADAC DO GÓRY), O MASIE POWIERZCHNIOWEJ 140-150 G/M2 I GRUBOŚCI POD NACISKIEM 2KPA <=1,30MM |
| 4. | PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEH HYDRAULICZNYM Rm = 2,5 Mpa GR. 22 cm   |
| 5. | PODŁOŻE ULEPSZONE: PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEH HYDRAULICZNYM Rm = 2,5 Mpa GR. 10cm   |
| 6. | GRUNT RODZIMY   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Investor             | Gmina Wyszów<br>07-200 Wyszów<br>al. Róż 2   |
| Jednostka projektowa | PRW<br>Deskurów 40,<br>07-201 Wyszów<br>mgr inż. Przemysław Woźniak 606-136-870<br>fax: 22-211-12-50<br>email: prmpwoznial@wp.pl |
| Stadium              | Zadanie:   |
| P.K.                 | PROJEKT ZAMIENNY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI DLA ZADANIA: Budowa drogi Tumanek – Fidesz, gm. Wyszów                           |
| Kod CPZ              | 71320004-7   |
| Nr tomu              | 1  |
| Opis budowlany:      | droga gminna   |
| Brand:               | Typ ogólny:  |
| DRÓGOWA              | PRZEBUDOWA NORMALNE  |
| Stwierdzenie         | Inte i nawiśko   |
| Projektant           | mgr inż. Przemysław Woźniak  |
| Podpis               |  |
| Data CPZ:            | 12.2013  |
| Skala:               | 1:50   |
| Nr rys:              | 1  |
| Aktyw:               | 1/1  |