

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231400-9	Kolizja - km drogi: 0+027			
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 12*0.4*0.8	m ³ m ³	 3.840	
				RAZEM	3.840
2	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 12*0.4*0.6	m ³ m ³	 2.880	
				RAZEM	2.880
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych A58PS 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
2	45231400-9	Kolizja - km drogi: 2+908,2 - 2+942			
5	KNNR 5 d.2 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 70*0.4*0.8	m ³ m ³	 22.400	
				RAZEM	22.400
6	KNNR 5 d.2 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 70*0.4*0.6	m ³ m ³	 16.800	
				RAZEM	16.800
7	KNNR 5 d.2 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNNR 5 d.2 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 50 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNNR 5 d.2 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS 50 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNNR 5 d.2 0707-02	Demontaż i układanie kabli po nowej trasie w rowach kablowych ręcznie 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNNR 5 d.2 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 27	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
12	KNNR-W 5-10 d.2 0508-05	Mont.w rowach muf przelot.z rur termokurcz.na kablach wielożył.z żył.Al o przekr.do 25 mm ² na nap.do 1 kV o izol.i pow.z tworzyw szt. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	45231400-9	Kolizja - km drogi: 0+045			
13	KNNR 5 d.3 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d.3 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 6*0.4*0.8	m ³ m ³	 1.920	
				RAZEM	1.920
15	KNNR 5 d.3 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 6*0.4*0.6	m ³ m ³	 1.440	
				RAZEM	1.440
16	KNNR 5 d.3 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 5 d.3 0705-01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych A58PS 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	45231400-9	Kolizja - km drogi: 3+314			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 9 d.4 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z odciążeniem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 d.4 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E 10,5/4,3	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 d.4 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik PN-1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.4 0904-02	Demontaż i ponowny jednostronny montaż przewodów niez izolowanych o przekroju do 70 mm ² linii napowietrznej nn	km/1 przew		
		0.2	km/1 przew	0.200	
				RAZEM	0.200
22	KNNR 5 d.4 1004-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia ulicznego z wysięgnikiem na słupie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000